




MONITOR MIASTA GORZOWA WLKP.

Gorzów Wlkp.

z dnia 14 lipca 2008 roku

Nr 8(178)/2008



SPIS TREŚCI

Poz. 1471

Uchwała Nr XXXVII/579/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

Poz. 1472

Uchwała Nr XXXVII/580/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 1473

Uchwała Nr XXXVII/581/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Żwirowej.

Poz. 1474

Uchwała Nr XXXVII/582/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie rozbudowy pomnika „Ofiar Stalinizmu” na terenie Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Żwirowej.

Poz. 1475

Uchwała Nr XXXVII/583/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego w rejonie ulic: Zielona, Grobla, Wał Okrężny.

Poz. 1476

Uchwała Nr XXXVII/584/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Zielona, Grobla i Wał Okrężny.

Poz. 1477

Uchwała Nr XXXVII/585/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul. Żelaznej z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 1478

Uchwała Nr XXXVII/586/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul. Żelaznej.

Poz. 1479

Uchwała Nr XXXVII/587/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na południe od ul. Myśliborskiej w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1480

Uchwała Nr XXXVII/588/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy Sikorskiego.

Poz. 1481

Uchwała Nr XXXVII/589/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej.

Poz. 1482

Uchwała Nr XXXVII/590/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu.

Poz. 1483

Uchwała Nr XXXVII/591/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. zmieniająca uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

Poz. 1484

Uchwała Nr XXXVII/592/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Poz. 1485

Uchwała Nr XXXVII/593/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

Poz. 1486

Uchwała Nr XXXVII/594/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

Poz. 1487

Uchwała Nr XXXVII/595/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i zasad ich udzielania.

Poz. 1488

Uchwała Nr XXXVII/596/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2008 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1489

Uchwała Nr XXXVII/597/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok.

Poz. 1490

Uchwała Nr XXXVII/598/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok.

Poz. 1491

Uchwała Nr XXXVII/599/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok.

Poz. 1492

Uchwała Nr XXXVII/600//2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok.

Poz. 1493

Uchwała Nr XXXVII/601/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok.

Poz. 1494

Uchwała Nr XXXVII/602/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok.

Poz. 1495

Uchwała Nr XXXVII/603/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok.

Poz. 1496

Uchwała Nr XXXVII/604/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu będącego podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1497

Uchwała Nr XXXVII/605/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 1498

Uchwała Nr XXXVII/606/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze samorządowych instytucji kultury.

Poz. 1499

Uchwała Nr XXXVII/607/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Poz. 1500

Uchwała Nr XXXVII/608/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie likwidacji publicznego Technikum nr 6 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1501

Uchwała Nr XXXVII/609/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego nr 7 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1502

Uchwała Nr XXXVII/610/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 1 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1503

Uchwała Nr XXXVII/611/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 2 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1504

Uchwała Nr XXXVII/612/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 3 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1505

Uchwała Nr XXXVII/613/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 4 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1506

Uchwała Nr XXXVII/614/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 5 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1507

Uchwała Nr XXXVII/615/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 7 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1508

Uchwała Nr XXXVII/616/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 9 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1509

Uchwała Nr XXXVII/617/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie likwidacji publicznego I Liceum Profilowanego w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1510

Uchwała Nr XXXVII/618/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie likwidacji publicznego II Liceum Profilowanego w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1511

Uchwała Nr XXXVII/619/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie likwidacji publicznego III Liceum Profilowanego w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1512

Uchwała Nr XXXVII/620/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie likwidacji publicznego IV Liceum Profilowanego w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1513

Uchwała Nr XXXVII/621/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie likwidacji publicznego V Liceum Profilowanego w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1514

Uchwała Nr XXXVII/622/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie likwidacji publicznego VI Liceum Profilowanego w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1515

Uchwała Nr XXXVII/623/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie likwidacji publicznego VII Liceum Profilowanego w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1516

Uchwała Nr XXXVII/624/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie likwidacji publicznego VIII Liceum Profilowanego w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1517

Uchwała Nr XXXVII/625/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie likwidacji publicznego IX Liceum Profilowanego w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1518

Uchwała Nr XXXVII/626/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych i artystycznych dla młodzieży szkolnej.

Poz. 1519

Uchwała Nr XXXVII/627/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu będącego podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla Izby Wyrzeźwien w Gorzowie Wlkp. wykonującej zadania z zakresu ochrony zdrowia.

Poz. 1520

Uchwała Nr XXXVII/628/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Poz. 1521

Uchwała Nr XXXVII/629/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 1522

Zarządzenie nr 809/II/2008 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok.

Poz. 1523

Zarządzenie nr 826/II/2008 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok.

Poz. 1524

Zarządzenie nr 830/II/2008 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok.

AKTY PRAWNE

Poz. 1471

Uchwała Nr XXXVII/579/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Systemu
Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.19 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIV/906/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, wprowadzam następującą zmianę:

1) w § 6 dodaje się punkt 15 w brzmieniu:

” 15. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1472

Uchwała Nr XXXVII/580/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania
Przemocy w rodzinie na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. Nr 180, poz. 1493) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIV/905/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na terenie miasta Gorzowa Wlkp. wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 4, dodaje się punkty 11, 12 i 13 w brzmieniu:

” 11. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy”

” 12. Ośrodek Wsparcia Rodziny”

” 13. Pogotowie Opiekuńcze”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1473

Uchwała Nr XXXVII/581/2008

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie zmiany Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego
w Gorzowie Wlkp., przy ul.Żwirowej

Na podstawie art.40 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.2 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.Dz.U. z 2000r. Nr 23, poz.295 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. W Uchwale Rady Miasta Nr V/54/2007r. z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego przy ul.Żwirowej w Gorzowie Wlkp., wprowadza się następujące zmiany:

2. zmianie ulega § 3, który otrzymuje następujące brzmienie

„ § 3. Biuro Administratora znajduje się na terenie Cmentarza przy ul. Żwirowej 5 i jest czynne w poniedziałki oraz od środy do soboty w godz.7⁰⁰ – 15⁰⁰, a we wtorki od godz.7⁰⁰- 16³⁰. ”

3. zmianie ulega § 5, który otrzymuje następujące brzmienie

„ § 5. Pochówki odbywają się od poniedziałku do soboty w godz.10⁰⁰- 14⁰⁰. ”

4. zmianie ulega § 7, który otrzymuje następujące brzmienie

„ § 7. Wszelkie prace budowlane, kamieniarskie, brukowe itp. mogą odbywać się w dniach, w których czynne jest Biuro Administratora lub w innym ustalonym z Administratorem

terminie. Prace te muszą być wstrzymane w czasie i okolicach miejsca, w których odbywa się uroczystość pogrzebowa.”

5. zmianie ulega § 10, który otrzymuje następujące brzmienie

„ § 10.1. Osoby odwiedzające mogą poruszać się po terenie Cmentarza pojazdami mechanicznymi po uiszczeniu opłaty z zastrzeżeniem § 12.

2. Pojazdy mechaniczne, o których mowa w ust. 1 nie obejmują wózków inwalidzkich. ”

6. zmianie ulega § 12, który otrzymuje następujące brzmienie

„ § 12. 1. Do korzystania z bezpłatnego wjazdu pojazdami mechanicznymi na Cmentarz, po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia są:

a) osoby niepełnosprawne,

b) osoby powyżej 70 roku życia.

2. Poruszanie się osób wymienionych w ust. 1 pojazdami mechanicznymi po terenie Cmentarza odbywać się może w godzinach:

a) 7⁰⁰ - 10⁰⁰ - od poniedziałku do soboty,

b) 14⁰⁰ – 15⁰⁰ - w poniedziałek oraz od środy do soboty, we wtorek 14⁰⁰ – 16³⁰,

przy czym pojazd mechaniczny musi opuścić teren Cmentarza, odpowiednio, do godziny 10⁰⁰ i 15⁰⁰, a we wtorek do godziny 16³⁰.

3. Ograniczenia czasowe nie dotyczą osób wymienionych w ust.1 biorących udział w ceremonii pogrzebowej.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3. Uchwała podlega umieszczeniu na tablicy informacyjnej na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul.Żwirowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1474

Uchwała Nr XXXVII/582/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie rozbudowy pomnika „Ofiar Stalinizmu” na terenie Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Żwirowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Rada Miasta postanawia rozbudować pomnik „Ofiar Stalinizmu”. Istniejący pomnik „Ofiar Stalinizmu” usytuowany w pasie środkowym alei głównej, na terenie

Cmentarza Komunalnego przy ul. Żwirowej 5 w Gorzowie Wlkp., zostanie powiększony o dodatkowe płyty granitowe z motywem krzyża i miejscem na tabliczki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1475

**Uchwała Nr XXXVII/583/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.**

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego w rejonie ulic:
Zielona, Grobla, Wał Okrężny.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80. poz.717 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla terenu ograniczonego:

1. od północy – ul. Wał Okrężny,
2. od wschody – ul. Wał Okrężny,
3. od południa – ul. Zielona,
4. od zachodu – ul. Grobla.

z ustaleniami “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.” uchwalonym uchwałą nr XII/131/2003 z dnia 18 czerwca 2003r. ze zmianą.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1476

Uchwała Nr XXXVII/584/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Zielona, Grobla i Wał Okrężny.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 ze zm.), uchwały nr LXVII/781/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Zielona, Grobla i Wał Okrężny, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gorzowa Wlkp., uchwalonego uchwałą Nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 czerwca 2003 roku, zmienionego uchwałą Nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006 roku uchwała się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1.1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Zielona, Grobla i Wał Okrężny zwany dalej „planem”.

2. Integralną częścią uchwały są:

- 1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu, stanowiące załącznik nr 2;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) teren – obszar o określonym rodzaju użytkowania wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;
- 2) obowiązująca linia zabudowy – linia wyznaczona na rysunku planu i określona w niniejszej uchwale dla danego terenu, wyznaczająca położenie frontowej ściany budynku; dopuszcza się, oddalenie fragmentów frontowej ściany budynku o 1 m od obowiązującej linii zabudowy a w miejscach gdzie obowiązujące linie zabudowy tworzą kąt ostry oraz w narożnikach kwartałów, o 10 m od linii, pod warunkiem, że nie przekroczą one łącznie 30% długości elewacji;
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyznaczona na rysunku planu, której nie może przekroczyć żaden element budynku;
- 4) powierzchnia zabudowy – stosunek powierzchni wyznaczonej przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu do powierzchni działki wyrażony w procentach, nie wlicza się do powierzchni zabudowy obrysów budynków

- o kondygnacjach tylko podziemnych lub obrysów o kondygnacjach tylko parterowych służących jako parkingi i mających dachy z nasadzeniami zieleni;
- 5) powierzchnia biologicznie czynna - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynną w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 - 6) przeznaczenie podstawowe – jest to przeznaczenie, które dominuje na działce w ramach terenu, w sposób określony ustaleniami planu, w przypadkach ustalenia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia podstawowego, każda z tych kategorii może stanowić wyłączne przeznaczenie terenu lub poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu;
 - 7) przeznaczenie dopuszczalne – rodzaj przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu i którego powierzchnia użytkowa, zabudowy lub części terenu zajmuje w granicach poszczególnych nieruchomości mniej niż powierzchnia zajmowana przez przeznaczenie podstawowe;
 - 8) uciążliwość – uciążliwość powodowaną przez przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymienione i określone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573);
 - 9) urządzenia sportowo–rekreacyjne – boiska lub inne niekubaturowe urządzenia służące sportowi i rekreacji;
 - 10) usługi – formy działalności gospodarczej z zakresu handlu, bankowości, gastronomii, rzemiosła, kultury, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, sportu, rekreacji lub wypoczynku, turystyki, obiekty kultu religijnego, a także działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw i niezwiązane z działalnością produkcyjną;
 - 11) posadzka urbanistyczna – przemysłana, jednorodna forma kompozycyjna, na którą składają się takie elementy jak: nawierzchnia, obiekty małej architektury, elementy oświetlenia itp.;
 - 12) dominanta urbanistyczna – obiekt wyróżniający się pewnymi cechami z otoczenia i stanowiący dzięki temu punkt orientacyjny;
 - 13) strefa lokalizacji pasażu – strefa, w której dopuszcza się lokalizację jednokondygnacyjnej zabudowy usługowej w formie pasażu.

§ 3.1. Następujące oznaczenia przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica opracowania;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) obowiązujące linie zabudowy;
- 5) oznaczenia przeznaczenia terenów;
- 6) obiekty wpisane do ewidencji zabytków;
- 7) obiekty wpisane do rejestru zabytków;
- 8) strefa lokalizacji pasażu;
- 9) obszary bezpośredniego zagrożenia powodziowego;
- 10) dominanty urbanistyczne;
- 11) elewacje z obowiązkiem formowania podcieni;
- 12) obszary, dla których ustala się minimalne wysokości nad poziom morza;

13) strefa ochronna wałów przeciwpowodziowych.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu mają charakter informacyjny.

Rozdział 2. Ustalenia ogólne

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- 1) **MW** – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 2) **MW/U** – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług;
- 3) **U** – tereny usług;
- 4) **UP** – tereny usług publicznych;
- 5) **UP/KS** – tereny usług publicznych i parkingi wielopoziomowe;
- 6) **ZP/UP** – tereny zieleni parkowej i usług publicznych;
- 7) **ZP** – tereny zieleni parkowej;
- 8) **ZZ** – tereny zieleni nadbrzeżnej;
- 9) **ZN** – tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody;
- 10) **KDGP** – droga główna ruchu przyspieszonego, kategorii - krajowa;
- 11) **KDL** – droga lokalna kategorii - gminna;
- 12) **KDD** – droga dojazdowa kategorii - gminna;
- 13) **KDP** – droga dojazdowa w formie ciągu pieszo – jezdni, kategorii - gminna;
- 14) **E** – tereny infrastruktury – elektroenergetyka;
- 15) **PP** – tereny komunikacji, plac.

§ 5. W zakresie ogólnych zasad ochrony i kształtowania ład przestrzennego ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji złomowisk oraz punktów skupu lub magazynowania surowców wtórnych;
- 2) zakaz lokalizacji funkcji zbierania odpadów, które wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności oraz funkcji odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów;
- 3) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych;
- 4) ochronę istniejących grup zieleni i szpalerów drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych polegającej na ich konserwacji oraz nasadzeniach odtworzeniowych;
- 5) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garaży.

§ 6. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla terenów zabudowy w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

§ 7. W zakresie ogólnych zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

- 1) strefę „B” ochrony konserwatorskiej dla całego obszaru planu, dla której obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:
 - a) ochrona obiektów wpisanych do ewidencji i rejestru zabytków, w miejscach wskazanych na rysunku planu miejscowego polegającej na nakazie zachowania budynku w zakresie bryły, formy i pierwotnego rodzaju pokrycia dachu, układu i wystroju elewacji, pierwotnej formy stolarki okiennej i drzwiowej,
 - b) dla założenia parkowego wpisanego do rejestru zabytków, wskazanego na rysunku planu,

- obowiązują przepisy szczególne,
- c) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
 - d) zakaz lokalizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
- 2) dopuszcza się wyburzenia obiektów wpisanych do ewidencji zabytków po uzgodnieniu z odpowiednimi organami ochrony zabytków;
- 3) w przypadku prowadzenia prac ziemnych na działce oznaczonej symbolem „stanowisko archeologiczne” zapewnić nadzór archeologiczny.

§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych wprowadza się następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się lokalizowanie w liniach rozgraniczających ulic i placów obiektów małej architektury, urządzeń technicznych oraz zieleni;
- 2) obiekty małej architektury winny mieć jednolite formy wzdłuż całych ciągów ulic.

§ 9. Ustala się, iż terenami publicznymi są tereny oznaczone w rysunku planu symbolami KDGP, KDL, KDD, KDP, PP, ZZ, ZN, ZP, UP, UP/KS, ZP/UP.

§ 10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych wprowadza się następujące ustalenia:

- 1) na terenach ZZ, ZN, KDP5 oraz PP3 wyznacza się obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 2) w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią ustala się:
 - a) zakaz wykonywania robót, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią,
 - b) wykonywanie urządzeń wodnych, wznoszenie obiektów budowlanych, sadzenie drzew lub krzewów, zmiana ukształtowania terenu, składowanie materiałów lub wykonywanie robót nie służących regulacji lub utrzymaniu wód, wymaga zgody Dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej,
- 3) wyznacza się strefę ochrony wałów przeciwpowodziowych zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 4) pod warunkiem, że roboty budowlane nie spowodują zagrożenia szczelności i stabilności wału przeciwpowodziowego w strefie ochrony wałów przeciwpowodziowych dopuszcza się:
 - a) lokalizację dróg na koronie wałów,
 - b) nasadzenia drzew i krzewów na wałach i w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wałów,
 - c) ustawianie tablic i znaków informacyjnych,
 - d) wykonywanie obiektów budowlanych jeżeli przewidziano takie na terenie w ustaleniach szczegółowych,
- 5) teren ZN leży w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Noteci” - PLH080006.

§ 11. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

- 1) w granicach planu dopuszcza się likwidację, rozbudowę, budowę i przebudowę sieci infrastruktury technicznej;
- 2) sieci infrastruktury technicznej lokalizować w liniach rozgraniczających dróg z dopuszczeniem odstępstwa od tej zasady wyłącznie z przyczyn wynikających z braku możliwości technicznej realizacji ich w liniach rozgraniczających dróg;
- 3) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia jako

- towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów;
- 4) zakazuje się lokalizowania instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, jako masztów wolnostojących, emitujących pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi więcej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

§ 12. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

- 1) obowiązek zaopatrzenia z ogólnodostępnej sieci wodociągowej;
- 2) główny kierunek zaopatrzenia w wodę z ulicy Grobla;
- 3) budowę rozdzielczej sieci wodociągowej.

§ 13. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się:

- 1) odprowadzenie ścieków komunalnych do komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej;
- 2) główny kierunek odprowadzenia ścieków sanitarnych przez istniejącą sieć w ulicy Grobla.

§ 14. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:

- 1) odprowadzenie wód opadowych do systemu sieci kanalizacji deszczowej;
- 2) główny kierunek odprowadzania wód deszczowych po uprzednim oczyszczeniu – kanał Mazowiecki, Kanał Ulgi;
- 3) dopuszcza się odprowadzanie wód deszczowych po uprzednim oczyszczeniu do rzeki Warty;
- 4) na terenach poza strefą ochronną wałów przeciwpowodziowych dopuszcza się rozwiązania techniczne służące zatrzymaniu wód w obrębie posesji w postaci studni chłonnych, systemów rozsączających i zbiorników wodnych, przy zapewnieniu bezpieczeństwa ich użytkowania;
- 5) obowiązek zastosowania urządzeń służących do usunięcia z wód deszczowych substancji ropopochodnych i zawieszin, jeśli przekroczą one wartości określone w przepisach szczególnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika, na terenie własnym inwestora;
- 6) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt. 5.

§ 15. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się:

- 1) dostawę gazu z rozdzielczej sieci gazowej na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
- 2) możliwość wykorzystania gazu do celów grzewczych.

§ 16. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

- 1) zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych;
- 2) budowę dodatkowych stacji transformatorowych, stosownie do potrzeb, zlokalizowanych na terenie własnym inwestora w ilości i w rejonach lokalizacji określonych przez zarządzającego siecią stosownie do zapotrzebowania mocy;
- 3) nowe trafostacje, o których mowa w pkt. 2 wyłącznie jako wbudowane;
- 4) dopuszcza się lokalizację trafostacji w odległości nie mniejszej niż 20 m od obowiązującej linii zabudowy.

§ 17. W zakresie zaopatrzenia w ciepło oprócz poboru ciepła z sieci ciepłowniczej dopuszcza się:

- 1) budowę infrastruktury w oparciu o indywidualne lub grupowe źródła ciepła;
- 2) stosowanie ogrzewania z wykorzystaniem ekologicznych źródeł energii oraz urządzeń grzewczych o sprawności nie mniejszej niż 70 %.

§ 18. W zakresie gospodarowania i magazynowania odpadów dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 19. W zakresie zasad i warunków podziału nieruchomości dopuszcza się podział działek na terenach zabudowanych w przypadkach mających na celu wyrównanie granic, powiększenie działek sąsiednich lub wydzielenie obiektów infrastruktury technicznej.

Rozdział 3. **Ustalenia szczegółowe dla terenów**

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **MW/U 1**:

- 1) ustala się przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy wielorodzinnej lub tereny usług;
- 2) wprowadza się następujące ustalenia:
 - a) obowiązująca linia zabudowy według rysunku,
 - b) obowiązuje strefa lokalizacji pasażu zgodnie z rysunkiem,
 - c) zabudowa zwarta o charakterze zabudowy pierzejowej,
 - d) dopuszcza się przejazdy bramne,
 - e) dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy własnej działki – w celu tworzenia pierzei,
 - f) obowiązuje formowanie podcieni wzdłuż elewacji w miejscu wskazanym na rysunku,
 - g) wysokość zabudowy pięć kondygnacji,
 - h) dachy płaskie z wyjątkiem pierzei wzdłuż ulicy Grobla gdzie obowiązują dachy o nachyleniu połaci od 30° do 50°,
 - i) układ głównej kalenicy dachu równoległe do linii zabudowy,
 - j) dla dachów stromych, pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w jednolitym kolorze ceglastym,
 - k) na budynkach krytych płaskim dachem elewacja piątej kondygnacji cofnięta od elewacji frontowej o 2 m z tolerancją 10% tej odległości,
 - l) na czwartej i piątej kondygnacji dopuszcza się realizowanie mieszkań jako dwupoziomowych,
 - m) szerokość frontów elewacji nie mniejsza niż 20 m i nie większa niż 35 m,
 - n) obsługa komunikacyjna od terenów dróg KDD 1, KDD 6 oraz od ulicy Grobla,
 - o) obowiązek utworzenia powierzchni biologicznie czynnej o wielkości nie mniejszej niż 25% powierzchni działki lub nieruchomości,
 - p) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowisko postojowe na 2 mieszkania oraz 1 stanowisko postojowe na każde kolejne rozpoczęte 100m² powierzchni użytkowej usług,
 - q) dopuszcza się realizację miejsc parkingowych w pierwszej kondygnacji budynków,
 - r) dopuszcza się lokalizację parkingu wielopoziomowego.

§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **MW/U 2, MW/U 3**:

- 1) ustala się przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy wielorodzinnej lub tereny usług;

- 2) wprowadza się następujące ustalenia:
 - a) obowiązująca linia zabudowy według rysunku,
 - b) zabudowa zwarta o charakterze zabudowy pierzejowej,
 - c) dopuszcza się przejazdy bramne,
 - d) dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy własnej działki – w celu tworzenia pierzei,
 - e) dla terenu MW/U 2 w sąsiedztwie terenu KDD 6 obowiązuje formowanie podcieni wzdłuż elewacji zgodnie z rysunkiem,
 - f) wzdłuż elewacji od strony placów , PP 1 i PP 2, obowiązek lokalizacji w pierwszej kondygnacji usług,
 - g) wysokość zabudowy pięć kondygnacji,
 - h) dachy płaskie z wyjątkiem pierzei wzdłuż ulicy Grobla gdzie obowiązują dachy o nachyleniu połaci od 30° do 50°,
 - i) układ głównej kalenicy dachu równoległe do linii zabudowy,
 - j) na budynkach krytych płaskim dachem elewacja piątej kondygnacji cofnięta od elewacji frontowej o 2 m z tolerancją 10% tej odległości,
 - k) na czwartej i piątej kondygnacji dopuszcza się realizowanie mieszkań jako dwupoziomowych,
 - l) szerokość frontów elewacji nie mniejsza niż 20 m i nie większa niż 26 m,
 - m) dla terenu MW/U 2 obsługa komunikacyjna od terenu drogi KDD 6 i KDP 2, KDP 3 oraz od ulicy Grobla,
 - n) dla terenu MW/U 3 obsługa komunikacyjna od terenu drogi KDD 6, KDP 3 i KDP 4 oraz od ulicy Grobla,
 - o) w przypadku dachów o nachyleniu powyżej 30° pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w jednolitym kolorze ceglasy,
 - p) powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni działki,
 - q) obowiązek utworzenia powierzchni biologicznie czynnej o wielkości nie mniejszej niż 25% powierzchni działki lub nieruchomości,
 - r) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowisko postojowe na 2 mieszkania oraz 1 stanowisko postojowe na każde kolejne rozpoczęte 100m² powierzchni użytkowej usług,
 - s) dopuszcza się realizację miejsc parkingowych w pierwszej kondygnacji budynków,
 - t) dopuszcza się lokalizację parkingu wielopoziomowego.

§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **MW/U 4**:

- 1) ustala się przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy wielorodzinnej;
- 2) ustala się przeznaczenie dopuszczalne tereny usług;
- 3) wprowadza się następujące ustalenia:
 - a) obowiązująca linia zabudowy według rysunku,
 - b) zabudowa zwarta o charakterze zabudowy pierzejowej,
 - c) dopuszcza się przejazdy bramne,
 - d) wysokość zabudowy od 12 do 18 m,
 - e) dachy o nachyleniu połaci od 30° do 50°,
 - f) pokrycie dachów dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w jednolitym kolorze ceglasy,
 - g) szerokość frontów elewacji nie mniejsza niż 13 m,
 - h) obsługa komunikacyjna od ulicy Grobla,
 - i) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki,
 - j) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowisko

postojowe na 2 mieszkania oraz 1 stanowisko postojowe na każde kolejne rozpoczęte 100m² powierzchni użytkowej usług.

§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **MW/U 5, MW/U 8**:

- 1) ustala się przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy wielorodzinnej lub tereny usług;
- 2) wprowadza się następujące ustalenia:
 - a) obowiązująca linia zabudowy według rysunku,
 - b) zabudowa zwarta o charakterze zabudowy pierzejowej,
 - c) dopuszcza się przejazdy bramne,
 - d) dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy własnej działki – w celu tworzenia pierzei,
 - e) wzdłuż elewacji od strony placu, PP 2, obowiązek lokalizacji w pierwszej kondygnacji usług,
 - f) wysokość zabudowy pięć kondygnacji a w miejscach oznaczonych na rysunku planu jako dominanty urbanistyczne sześć kondygnacji,
 - g) w miejscach wskazanych na rysunku obowiązują dominanty urbanistyczne, których wysokość i forma musi być jednolita i symetryczna względem osi drogi KDD 2,
 - h) obowiązują dachy płaskie,
 - i) w przypadku realizacji zabudowy pięciokondygnacyjnej elewacja piątej kondygnacji cofnięta od elewacji frontowej o 2 m z tolerancją 10% tej odległości,
 - j) dla terenu MW/U 5 obsługa komunikacyjna od terenów dróg KDD 2 i KDD 4,
 - k) dla terenu MW/U 8 obsługa komunikacyjna od terenów dróg KDD 2 i KDD 9 i KDD 7,
 - l) powierzchnia zabudowy dla terenu MW/U 5 do 70% powierzchni działki,
 - m) powierzchnia zabudowy dla terenu MW/U 8 do 60% powierzchni działki,
 - n) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowisko postojowe na 2 mieszkania oraz 1 stanowisko postojowe na każde kolejne rozpoczęte 100m² powierzchni użytkowej usług,
 - o) dopuszcza się realizację miejsc parkingowych w pierwszej kondygnacji budynków.

§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **MW/U 6, MW/U 7**:

- 1) ustala się przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy wielorodzinnej lub tereny usług;
- 2) wprowadza się następujące ustalenia:
 - a) obowiązująca linia zabudowy według rysunku,
 - b) zabudowa zwarta o charakterze zabudowy pierzejowej,
 - c) dopuszcza się przejazdy bramne,
 - d) dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy własnej działki – w celu tworzenia pierzei,
 - e) dla terenu MW/U 6 wyznacza się strefę lokalizacji pasażu zgodnie z rysunkiem,
 - f) dla terenu MW/U 7 wzdłuż elewacji od strony placu, PP 1, obowiązek lokalizacji w pierwszej kondygnacji usług,
 - g) obowiązuje formowanie podcieni wzdłuż elewacji w miejscu wskazanym na rysunku,
 - h) wysokość zabudowy pięć kondygnacji,
 - i) obowiązują dachy płaskie,
 - j) elewacja piątej kondygnacji cofnięta od elewacji frontowej o 2 m z tolerancją 10% tej odległości,
 - k) szerokość frontów elewacji nie mniejsza niż 18 m i nie większa niż 35 m,
 - l) dla terenu MW/U 6 obsługa komunikacyjna od terenów dróg KDD 1, KDD 2, KDD 3 i KDD 5,
 - m) dla terenu MW/U 7 obsługa komunikacyjna od terenów dróg KDD 2, KDD 5, KDD 7

i KDD 9,

- n) w przypadku dachów o nachyleniu powyżej 30° pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w jednolitym kolorze ceglastym,
- o) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni działki,
- p) obowiązek utworzenia powierzchni biologicznie czynnej o wielkości nie mniejszej niż 25% powierzchni terenu,
- q) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowisko postojowe na 2 mieszkania oraz 1 stanowisko postojowe na każde kolejne rozpoczęte 100m² powierzchni użytkowej usług,
- r) dopuszcza się realizację miejsc parkingowych w pierwszej kondygnacji budynków,
- s) dopuszcza się lokalizację parkingu wielopoziomowego.

§ 25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **UP**:

- 1) ustala się przeznaczenie podstawowe jako teren usług publicznych;
- 2) dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych, miejsc postojowych i zieleni urządzonej;
- 3) wprowadza się następujące ustalenia:
 - a) nieprzekraczalne linie zabudowy według rysunku,
 - b) wysokość zabudowy do 7 kondygnacji, nie więcej niż 30 m z wyjątkiem dominanty urbanistycznej,
 - c) dopuszcza się lokalizację dominanty urbanistycznej o wysokości nie przekraczającej 50m,
 - d) do budowy budynków i urządzania terenu należy używać materiałów wysokiej jakości,
 - e) powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni działki,
 - f) obowiązek utworzenia powierzchni biologicznie czynnej o wielkości nie mniejszej niż 25% powierzchni działki lub nieruchomości,
 - g) obsługa komunikacyjna od terenów dróg KDD 3, KDD 4 i KDD 5.

§ 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **UP/KS**:

- 1) ustala się przeznaczenie podstawowe:
 - a) teren usług publicznych,
 - b) parking,
- 2) dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych;
- 3) wprowadza się następujące ustalenia:
 - a) wysokość zabudowy do 5 kondygnacji, nie więcej niż 30 m,
 - b) powierzchnia zabudowy do 90% powierzchni działki,
 - c) obsługa komunikacyjna od terenów dróg KDD 5 i KDD 7,
 - d) dopuszcza się urządzenie parkingu wielopoziomowego.

§ 27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **U 1, U 2, U 3**:

- 1) ustala się przeznaczenie podstawowe tereny usług;
- 2) ustala się przeznaczenie dopuszczalne zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 3) wprowadza się następujące ustalenia:
 - a) obowiązująca linia zabudowy według rysunku,
 - b) zabudowa zwarta o charakterze zabudowy pierzejowej,
 - c) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji do 12 m,
 - d) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną tylko w ostatniej kondygnacji,
 - e) dla terenu U 1 obsługa komunikacyjna od terenów dróg KDD 1, KDD 2, KDD 6 i KDP 1,
 - f) dla terenu U 2 obsługa komunikacyjna od terenów dróg KDD 2, KDD 6, KDP 1 i KDP 6,

- g) dla terenu U 3 obsługa komunikacyjna od terenów dróg KDD 2 i KDD 6,
- h) elewacja trzeciej kondygnacji cofnięta do elewacji frontowej o 2m z tolerancją 10% tej odległości,
- i) powierzchnia zabudowy do 100% powierzchni działki pod warunkiem przeznaczenia 25 % powierzchni dachów na dachy z nasadzeniami zieleni, w przypadku nie wprowadzenia dachów z nasadzeniami zieleni, obowiązuje utworzenie minimum 25% powierzchni biologicznie czynnej,
- j) dla terenów U 2 i U 3 wzdłuż terenu KDP 6 ,PP 1 obowiązuje formowanie podcieni wzdłuż elewacji zgodnie z rysunkiem,
- k) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowisko postojowe na 2 mieszkania,
- l) dopuszcza się realizację miejsc parkingowych w pierwszej kondygnacji budynków.

§ 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **MW**:

- 1) ustala się przeznaczenie podstawowe jako tereny zabudowy wielorodzinnej;
- 2) wprowadza się następujące ustalenia:
 - a) obowiązująca linia zabudowy według rysunku,
 - b) nieprzekraczalna linia zabudowy według rysunku,
 - c) wysokość zabudowy do 17 m,
 - d) obsługa komunikacyjna od terenów dróg KDL 2 i KDD 8,
 - e) dachy o nachyleniu połaci od 30° do 45°,
 - f) pokrycie dachów dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w jednolitym kolorze ceglastym,
 - g) dopuszcza się nadbudowę, przebudowę i rozbudowę istniejących budynków w granicach nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy,
 - h) powierzchnia zabudowy do 60 % powierzchni działki,
 - i) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 25% powierzchni działki,
 - j) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowisko postojowe na jedno mieszkanie.

§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **ZP/UP**:

- 1) ustala się przeznaczenie podstawowe:
 - a) tereny zieleni parkowej,
 - b) tereny usług publicznych,
- 2) dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych;
- 3) wprowadza się następujące ustalenia:
 - a) teren oraz budynki na tym terenie znajdują się w rejestrze zabytków,
 - b) zakaz lokalizacji nowej zabudowy,
 - c) na całym terenie dopuszcza się lokalizację obiektów architektury parkowej czyli budynków lub budowli, służących ogólnodostępnej rekreacji plenerowej, takich jak: ogrody zimowe, sceny, muszle koncertowe, altany, których łączna powierzchnia zabudowy nie przekracza 10% powierzchni terenu,
 - d) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 60% powierzchni działki,
 - e) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowisko postojowe na każde kolejne rozpoczęte 40m² powierzchni użytkowej usług.

§ 30. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **ZP 1 i ZP 2**:

- 1) ustala się przeznaczenie podstawowe: jako tereny zieleni parkowej;
- 2) wprowadza się następujące ustalenia:

- a) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy,
- b) dopuszcza się lokalizację obiektów służących rekreacji plenerowej,
- c) na terenie ZP 2 dopuszcza się lokalizację urządzeń sportowo-rekreacyjnych.

§ 31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **ZZ 1, ZZ 2, ZZ 3 i ZZ 4**:

- 1) ustala się przeznaczenie podstawowe: zieleń nadbrzeżna;
- 2) wprowadza się następujące ustalenia:
 - a) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków trwale związanych z podłożem,
 - b) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej,
 - c) dopuszcza się utwardzenia i umocnienia,
 - d) na terenach ZZ 1 i ZZ 2 dopuszcza się lokalizację urządzeń sportowo-rekreacyjnych typu bieżnie, ścieżki zdrowia itp.,
 - e) na terenach ZZ 1, ZZ 2 i ZZ 3 dopuszcza się lokalizację przystani dla łodzi turystycznych.

§ 32. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **ZN**:

- 1) ustala się przeznaczenie podstawowe: teren zieleni objęty formami ochrony przyrody;
- 2) teren znajduje się w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Noteci” PLH080006, dla którego obowiązują przepisy szczególne;
- 3) wprowadza się następujące ustalenia:
 - a) dopuszcza się prowadzenie prac związanych z ochroną przeciwpowodziową,
 - b) obowiązuje zakaz zabudowywania brzegów,
 - c) obowiązek zachowania wartości przyrodniczych,
 - d) zakaz spuszczenia nie oczyszczonych ścieków,
 - e) zakaz pozbawiania brzegów zabudowy roślinnej.

§ 33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **KDGP**:

- 1) ustala się przeznaczenie podstawowe: droga główna ruchu przyśpieszonego kategorii - krajowa;
- 2) wprowadza się następujące ustalenia:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) dopuszcza się przejazdy drogowe i przejścia piesze pod powierzchnią drogi.

§ 34. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **KDL 1 i KDL 2**:

- 1) ustala się przeznaczenie podstawowe: drogi lokalne kategorii - gminne;
- 2) wprowadza się następujące ustalenia:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) dla terenu KDL 1 obowiązuje chodnik po obu stronach jezdni,
 - c) dla terenu KDL 2 obowiązuje chodnik przynajmniej z jednej strony jezdni w sąsiedztwie terenu MW.

§ 35. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **KDD 1, KDD 2, KDD 3, KDD 4, KDD 5, KDD 6, KDD 7, KDD 8, KDD 9**:

- 1) ustala się przeznaczenie podstawowe: drogi dojazdowe kategorii - gminne;
- 2) wprowadza się następujące ustalenia:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) dla terenu KDD 2, KDD 3, KDD 7, KDD 5, KDD 9, obowiązuje chodnik po obu stronach jezdni,
 - c) dla terenu KDD 1, KDD 6, KDD 8 obowiązuje chodnik przynajmniej z jednej strony

- jezdni,
- d) na terenie KDD 5 dopuszcza się zabudowę nad pasem drogowym, łączącą tereny UP i UP/KS pod warunkiem zachowania skrajni jezdni wysokości min. 4,5 m,
 - e) w granicach linii rozgraniczających dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych i zieleni.

§ 36. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **KDP 1, KDP 2, KDP 3, KDP 4, KDP 5, KDP 6**:

- 1) ustala się przeznaczenie podstawowe: droga dojazdowa w formie ciągu pieszo – jezdni, kategorii - gminna;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

§ 37. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **PP 1, PP 2, PP 3**:

- 1) ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny publiczne, place;
- 2) wprowadza się następujące ustalenia:
 - a) dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej architektury i urządzeń technicznych,
 - b) obowiązuje kształtowanie terenu jako placu,
 - c) obowiązuje nawierzchnia typu posadzka urbanistyczna,
 - d) obowiązuje zakaz lokalizacji parkingów,
 - e) na terenie PP 3 w obszarze wyznaczonym na rysunku obowiązuje minimalna wysokość terenu 22,40 m npm,
 - f) na terenach PP 1 i PP 2 zakaz lokalizacji parkingów z wyjątkiem parkingów podziemnych.

§ 38. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **E** ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury – trafostacja.

Rozdział 4. Przepisy końcowe.

§ 39. Dla wszystkich terenów objętych ustaleniami planu określa się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

§ 40. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

§ 41. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w godzinach urzędowania.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVII/584/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulic Zielona, Grobla, Wał Okrężny w Gorzowie Wlkp.

Brak uwag do niniejszego planu, które zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. ma obowiązek rozpatrzenia.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/584/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych dotyczy terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zielona, Grobla, Wał Okrężny w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. rozstrzyga, co następuje:

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zadania własne gminy:

- 1) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych oraz energii realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami), zgodnie z planami rozwoju,
- 2) w zakresie realizacji infrastruktury:
 - a) wodociągowej - przewiduje się rozbudowę sieci jako zadanie realizowane ze środków Miasta, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych – szacunkowy koszt 1.244.400,- zł,
 - b) kanalizacji sanitarnej - przewiduje się rozbudowę sieci jako zadanie realizowane ze środków Miasta, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych - szacunkowy koszt

- 1.543.056,-zł,
- c) kanalizacji deszczowej - przewiduje się rozbudowę sieci jako zadanie realizowane ze środków Miasta, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych – szacunkowy koszt 2.040.816,-zł,
 - d) drogowej – przewiduje się rozbudowę sieci infrastruktury w liniach rozgraniczenia dróg jako zadanie realizowane ze środków Miasta, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych – szacunkowy koszt 10.409.040,-zł,
2. Koszty przewidziane na realizację inwestycji mogą ulegać zmianie w zależności od aktualnych stawek rynkowych i zastosowanej technologii.
3. Nabycie gruntów pod drogami może zostać zrealizowane drogą zamiany na inny grunt o zrównoważonej wartości.

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1:

- 1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą prawo zamówień publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i prawem ochrony środowiska
- 2. Sposób realizacji inwestycji może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno- technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu.
- 3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1 będzie przedmiotem zainteresowanych stron.

Poz. 1477

Uchwała Nr XXXVII/585/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul. Żelaznej z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul. Żelaznej sporządzonego na podstawie Uchwały Nr LXVII/780/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul. Żelaznej z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp., uchwalonym Uchwałą Nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 czerwca 2003r., zmienionego Uchwałą Nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1478

Uchwała Nr XXXVII/586/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul. Żelaznej.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717, ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwała, co następuje:

Rozdział I Przepisy ogólne planu

§ 1.1. Zgodnie z Uchwałą Nr LXVII/780/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul.Żelaznej oraz Uchwałą Nr XXXVII/585/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul.Żelaznej z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp., uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2. Plan obejmuje obszar położony w rejonie ul. Żelaznej i Al. Konstytucji 3 Maja, o łącznej powierzchni 18,76 ha.

3. Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawione zostały na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Integralnymi częściami planu miejscowego są następujące załączniki do uchwały:

- 1) załącznik Nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000;
- 2) załącznik Nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.;
- 3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania;
- 4) załącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 2. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem:

- 1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej;
- 2) MN/MW - tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszanej - jednorodzinnej i wielorodzinnej

- o niskiej intensywności;
 - 3) MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej z dopuszczeniem usług na dwóch pierwszych nadziemnych kondygnacjach;
 - 4) KDG – drogi główne;
 - 5) KDL – drogi lokalne;
 - 6) KDD – drogi dojazdowe;
 - 7) KDW – drogi wewnętrzne;
 - 8) KP – ciągi pieszce;
 - 9) ZP - tereny zieleni urządzonej;
 - 10) ZP/US - tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług sportu;
 - 11) KDL/MW/ZP - teren drogi lokalnej, mieszkalnictwa wielorodzinnego i zieleni urządzonej;
 - 12) E - tereny infrastruktury elektroenergetycznej.
2. Ilekróć w uchwale jest mowa o:
- 1) „intensywności zabudowy” – należy przez to rozumieć stopień wykorzystania powierzchni gruntu, wyrażony jako stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych po obrysie budynku, z wyłączeniem tarasów i balkonów, do powierzchni działki;
 - 2) „powierzchni zabudowy” – należy przez to rozumieć powierzchnię jaką budynek zajmuje na działce. Powierzchnię zabudowy mierzy się na poziomie terenu, po zewnętrznym obrysie budynku, z uwzględnieniem wszystkich podcieni. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasów otwartych i zadaszonych, schodów zewnętrznych, podjazdów, budynków parterowych mających dachy z nasadzeniami zielonymi służących jako parkingi oraz budynków o kondygnacjach wyłącznie podziemnych;
 - 3) „działce budowlanej” – należy przez to rozumieć zabudowaną lub przeznaczoną do zabudowy działkę gruntu, lub działkę złożoną z kilku działek gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy ustala się:
- 1) wymagania geometrii dachu, określone w ustaleniach szczegółowych, nie dotyczą połaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami, wejściami;
 - 2) przed podziałem terenu należy wykonać makroniwelację w obszarze oznaczonym na rysunku planu - załącznik Nr 1;
 - 3) nasypy i wykopy w obszarze objętym makroniwelacją lokalizować poza liniami rozgraniczającymi teren KDD;
 - 4) budynki lub ich części stanowiące akcent architektoniczny kształtować jako wyższe od zabudowy ustalonej w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu o wysokość od 0,5 do 1 kondygnacji;
 - 5) należy uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych w kształtowaniu zabudowy i urządzeń komunikacji – nie dotyczy terenów zabudowy jednorodzinnej.
2. W zakresie zasad i warunków łączy i podziału nieruchomości ustala się zasady podziału działek:
- 1) dopuszcza się podział działek zgodnie z ustaleniami szczegółowymi z zastrzeżeniem §3 ust. 1 pkt 2;
 - 2) dopuszcza się inne niż wskazane w ustaleniach szczegółowych parametry działek:
 - a) na narożnikach terenów,

- b) na końcach dróg wewnętrznych,
- c) położonych przy łukach dróg;
- 3) dopuszcza się podział o innych niż wskazane w ustaleniach szczegółowych parametrach w celu regulacji, na poprawę warunków;
- 4) dopuszcza się niezależnie od ustaleń szczegółowych na terenach przeznaczonych na mieszkalnictwo wielorodzinne z dopuszczeniem usług (...MW/U) wydzielenie:
 - a) dróg wewnętrznych stanowiących obsługę tych terenów,
 - b) działek przeznaczonych na obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.
- 3. Dopuszcza się zagospodarowanie zbędnych mas ziemnych poza terenem inwestora do następujących celów pod warunkiem, że nie będą zawierać odpadów:
 - 1) kształtowanie terenu kopca wskazanego w Uchwale Nr XIV/204/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. na północ od ulicy Myśliborskiej,
 - 2) kształtowanie terenu dróg w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.,
 - 3) do niwelacji terenów wskazanych w planie oraz przyjętych przez organ projektach zagospodarowania terenu,
- 4. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu.

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

- 1) ustala się ograniczenie uciążliwości inwestycji do granic własnej działki;
- 2) ustala się zakaz zabudowy terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem – „tereny wykluczone z zabudowy ze względu na uwarunkowania geotechniczne gruntu”;
- 3) zakazuje się wprowadzania działalności usługowej w obiektach mieszkalnych mogącej powodować obniżenie standardów wymaganych przepisami szczególnymi dla zabudowy mieszkaniowej;
- 4) zakazuje się lokalizacji funkcji zbierania odpadów, które wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności oraz funkcji odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów;
- 5) dopuszcza się na terenach wykluczonych z zabudowy ze względu na uwarunkowania geotechniczne gruntu lokalizację małej architektury związanej z funkcją terenu;
- 6) dopuszcza się na terenach wykluczonych z zabudowy ze względu na uwarunkowania geotechniczne gruntu budowę drogi wewnętrznej w granicach terenu oznaczonego na rysunku symbolem 5KDW oraz drogi publicznej, lokalnej, gminnej KDL.

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

- 1) osoba prowadząca prace budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku, obiektów nieruchomych i nawarstwień kulturowych podlegających ochronie, zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Jednocześnie zobowiązana jest zabezpieczyć odkryty przedmiot, obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe i wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków odpowiednich zarządzeń;
- 2) wszelkie prace realizowane w granicach występowania stanowiska archeologicznego wymagają, przed ich podjęciem, wykonania archeologicznych badań ratunkowych oraz uzgodnienia ze strony wojewódzkiego konserwatora zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi;
- 3) rozbudowa, nadbudowa, zmiana formy elewacji i formy dachu obiektów znajdujących

się w gminnej ewidencji zabytków i zlokalizowanych w granicach planu dopuszczalna jest tylko po uzgodnieniu projektu z miejskim konserwatorem zabytków;

- 4) w przypadku remontu lub przebudowy obiektów, o których mowa w pkt 3) nakazuje się przeprowadzenie prac konserwatorskich tego obiektu lub odpowiednio jego części.

§ 6. Dla inwestycji na terenach objętych planem, zapewnić w granicach własnej działki odpowiednią ilość miejsc postojowych nie mniejszą niż:

- 1) 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 20 m² powierzchni użytkowej lokalu handlowego lub usługowego;
- 2) 1,5 miejsca postojowego dla samochodu osobowego na jeden lokal mieszkalny w zabudowie wielorodzinnej;
- 3) 2 miejsca postojowe dla samochodu osobowego na jeden budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej.

§ 7. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

1. Ustala się budowę sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg publicznych, dróg wewnętrznych i ciągów pieszych, wyłącznie podziemnej.
2. Dopuszcza się budowę linii elektroenergetycznych i telefonicznych napowietrznych na użytek tymczasowy oraz elementów oświetlenia dróg i ciągów pieszych.
3. Dopuszcza się budowę sieci infrastruktury technicznej na innych terenach niż wskazane w ust. 1, pod warunkiem, że lokalizacja sieci nie będzie ograniczała zagospodarowania i zabudowy terenu ustalonego i dopuszczonego w ustaleniach szczegółowych.
4. Dopuszcza się przebudowę sieci w przypadku kolizji z elementami zagospodarowania.
5. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
 - 1) ustala się rozbudowę infrastruktury w oparciu o wodociągi zlokalizowane w al. Konstytucji 3 Maja, ul. Sportowej oraz al. 11 Listopada na zasadach i warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;
 - 2) dopuszcza się budowę infrastruktury w oparciu o inne źródła wskazane przez zarządcę sieci w przypadku wyczerpania się rezerw sieci wskazanych w pkt 1;
 - 3) dopuszcza się budowę stacji hydroforowej na terenach o symbolach MW/U.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
 - 1) ustala się budowę infrastruktury w oparciu o istniejące sieci energetyczne i stacje transformatorowe 15/04kV zlokalizowane w granicach planu – S-1370 „Sobieskiego Garaże” (EE), zlokalizowane poza granicami planu - S-1402 „Gagarina”, S-1548 „Mała” oraz nowoprojektowaną w granicach planu na terenie o symbolu E;
 - 2) dopuszcza się w przypadku wyczerpania mocy urządzeń wskazanych w pkt 1, budowę infrastruktury w oparciu o źródła wskazane przez zarządcę sieci.
7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:
 - 1) ustala się zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej w al. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Sportowej na zasadach i warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;
 - 2) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne źródła energii - własne kotłownie z wyłączeniem kotłowni na paliwa stałe;
 - 3) dopuszcza się budowę infrastruktury w oparciu o inne źródła wskazane przez zarządcę sieci oraz grupowe lub indywidualne źródła ciepła w przypadku wyczerpania się rezerw energii cieplnej wskazanych w pkt 1,.
8. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych:
 - 1) ustala się budowę sieci sanitarnej do odprowadzania ścieków komunalnych w oparciu o kanalizację sanitarną zlokalizowaną w ulicach: al. Konstytucji 3 Maja oraz al. 11 Listopada, na zasadach i warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;

- 2) w przypadku wyczerpania się rezerw w przewodach wskazanych w pkt 1, dopuszcza się odprowadzenie ścieków do przewodów wskazanych przez zarządcę sieci;
 - 3) zakaz budowy i odprowadzania ścieków do zbiorników bezodpływowych;
 - 4) dopuszcza się budowę i odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych do czasu budowy kanalizacji sanitarnej.
9. W zakresie odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych:
- 1) ustala się budowę sieci kanalizacji deszczowej w oparciu o sieci w al. 11 Listopada i al. Konstytucji 3 Maja, poprzez jej rozbudowę, na zasadach i warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;
 - 2) dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni czystych do gruntu w granicach własności lub gromadzenie w oczkach wodnych;
 - 3) dopuszcza się odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni dróg publicznych i parkingów bezpośrednio do gruntu pod warunkiem oczyszczenia w urządzeniach podczyszczających.
10. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się budowę sieci w oparciu o:
- 1) sieci w al. 11 Listopada i al. Konstytucji 3 Maja, poprzez ich rozbudowę, na zasadach i warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;
 - 2) stację redukcyjną znajdującą się na terenie Rejonu Gazowniczego przy ul. Sikorskiego;
 - 3) gazociąg średniego ciśnienia przebiegający przez teren planu miejscowego.
11. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej:
- 1) ustala się budowę sieci na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci, w oparciu o istniejące sieci w al. 11 Listopada i al. Konstytucji 3 Maja;
 - 2) zakaz lokalizacji masztów antenowych sieci komórkowych w granicach planu miejscowego.

Rozdział II

Ustalenia szczegółowe

§ 8. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej mieszanej – jednorodzinnej i wielorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN/MW:

1) w zakresie kształtowania zabudowy:

- a) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej formę zabudowy jako wolnostojącą,
- b) ustala się dla zabudowy garażowej formę zabudowy wbudowaną w zabudowę mieszkaniową,
- c) dopuszcza się budowę zabudowy garażowej jako wolnostojącej w odległości minimum 25m od dróg publicznych,
- d) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniższej położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki:
 - do 12m dla zabudowy mieszkaniowej, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne,
 - do 5m dla wolnostojącej zabudowy garażowej,
- e) dopuszcza się nadbudowę istniejącej zabudowy do wysokości 12m - do 3 kondygnacji nadziemnych,
- f) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej,
- g) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej i garażowej dachy wielospadowe o kącie nachylenia 30-45°,
- h) dopuszcza się dla wolnostojącej zabudowy garażowej dachy wielospadowe o kącie nachylenia 25-45°,
- i) ustala się pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy

- dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej,
- 2) w zakresie zagospodarowania terenu:
 - a) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według rysunku planu,
 - b) ustala się powierzchnię zabudowy do 35% powierzchni działki,
 - c) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 40% powierzchni działki,
 - d) dopuszcza się od strony dróg publicznych ogrodzenie działki do maksymalnej wysokości 1,6m,
 - e) ustala się obsługę komunikacyjną z terenów: KDG, KDD oraz 2KDW;
 - 3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek budowlanych o minimalnej powierzchni 420m², które spełniają następujące warunki:
 - a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej,
 - b) poprowadzenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do osi bezpośrednio przylegającego pasa drogowego pod kątem 90° (+/- 15°),
 - c) ustala się szerokości frontu nowo wydzielonej działki w przedziale od 18m do 25m.

§ 9. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej mieszanej – jednorodzinnej i wielorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN/MW:

- 1) w zakresie kształtowania zabudowy:
 - a) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej formę zabudowy jako wolnostojącą,
 - b) ustala się dla zabudowy garażowej formę zabudowy wbudowaną w zabudowę mieszkaniową,
 - c) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według rysunku planu,
 - d) dopuszcza się lokalizację zabudowy garażowej jako wolnostojącej w odległości minimum 15m od dróg publicznych,
 - e) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniższej położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki:
 - do 12m dla zabudowy mieszkaniowej, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne,
 - do 5m dla wolnostojącej zabudowy garażowej,
 - f) dopuszcza się nadbudowę istniejącej zabudowy wielorodzinnej do wysokości 12m - do 3 kondygnacji nadziemnych,
 - g) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej;
 - h) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej i garażowej dachy wielospadowe o kącie nachylenia 30-45°,
 - i) dopuszcza się dla wolnostojącej zabudowy garażowej dachy wielospadowe o kącie nachylenia 25-45°,
 - j) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej;
- 2) w zakresie zagospodarowania terenu:
 - f) ustala się powierzchnię zabudowy do 35% powierzchni działki,
 - g) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 40% powierzchni działki,
 - h) dopuszcza się od strony dróg publicznych ogrodzenie działki do maksymalnej wysokości 1,6m,
 - i) ustala się obsługę komunikacyjną z terenów: KDG, KDD, 2KDW, 3KDW;
- 3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek budowlanych o minimalnej powierzchni 370m², które spełniają następujące warunki:
 - a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej,
 - b) poprowadzenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych w stosunku do osi

- c) bezpośrednio przylegającego pasa drogowego pod kątem 90° ($\pm 35^{\circ}$),
ustala się szerokości frontu wydzielonej działki na minimum 18m.

§ 10. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej mieszanej – jednorodzinnej i wielorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MN/MW:

1) w zakresie kształtowania zabudowy:

- a) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej formę zabudowy jako wolnostojącą,
- b) ustala się dla zabudowy garażowej formę zabudowy wbudowaną w zabudowę mieszkaniową,
- c) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według rysunku planu,
- d) dopuszcza się lokalizację zabudowy garażowej jako wolnostojącej w odległości minimum 15m od dróg publicznych,
- e) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki:
 - do 12m dla zabudowy mieszkaniowej, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne,
 - do 5m dla wolnostojącej zabudowy garażowej,
- f) dopuszcza się nadbudowę istniejącej zabudowy wielorodzinnej do wysokości 12m - do 3 kondygnacji nadziemnych,
- g) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej,
- h) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej i garażowej dachy wielospadowe o kącie nachylenia $30-45^{\circ}$,
- i) dopuszcza się dla wolnostojącej zabudowy garażowej dachy wielospadowe o kącie nachylenia $25-45^{\circ}$,
- j) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej;

2) w zakresie zagospodarowania terenu:

- a) ustala się powierzchnię zabudowy do 35% powierzchni działki,
- b) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 40% powierzchni działki,
- c) dopuszcza się od strony dróg publicznych ogrodzenie działki do maksymalnej wysokości 1,6m,
- d) ustala się obsługę komunikacyjną z terenów: KDG, 3KDW, 4KDW;
- a) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek budowlanych o minimalnej powierzchni $370m^2$, które spełniają następujące warunki:
 - b) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej,
 - c) poprowadzenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych w stosunku do osi bezpośrednio przylegającego pasa drogowego pod kątem 90° ($\pm 35^{\circ}$),
 - d) ustala się szerokości frontu wydzielonej działki na minimum 18m.

§ 11. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej mieszanej – jednorodzinnej i wielorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MN/MW:

1) w zakresie kształtowania zabudowy:

- a) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej formę zabudowy jako wolnostojącą lub bliźniaczą pod warunkiem, że łączna długość elewacji nie przekroczy 20m,
- b) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki do 13m, nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne,
- c) ustala się w miejscu wyznaczonym na rysunku planu lokalizację akcentu architektonicznego,

- d) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej,
 - e) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej dachy wielospadowe o kącie nachylenia 30-45°,
 - f) ustala się pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej;
- 2) w zakresie zagospodarowania terenu:
- a) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według rysunku planu,
 - b) ustala się maksymalną intensywność zabudowy terenu – 1,
 - c) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 25% powierzchni działki,
 - d) dopuszcza się od strony dróg publicznych ogrodzenie działki do maksymalnej wysokości 1,6m,
 - e) ustala się obsługę komunikacyjną z terenów: KDL oraz KDD;
- 3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek budowlanych o minimalnej powierzchni 400m², które spełniają następujące warunki:
- a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej,
 - b) poprowadzenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych w stosunku do osi bezpośrednio przylegającego pasa drogowego pod kątem 90° (+/- 25°),
 - c) ustala się szerokości frontu wydzielonej działki na minimum 20m.

§ 12. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN:

- 1) w zakresie kształtowania zabudowy:
- a) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej formę zabudowy jako wolnostojącą,
 - b) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według rysunku planu,
 - c) ustala się dla zabudowy garażowej formę zabudowy wbudowaną w zabudowę mieszkaniową,
 - d) dopuszcza się budowę zabudowy garażowej jako wolnostojącej w odległości minimum 15m od dróg publicznych,
 - e) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki:
 - od 8m do 11m dla zabudowy jednorodzinnej, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne,
 - do 5m dla wolnostojącej zabudowy garażowej,
 - f) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej;
 - g) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej i garażowej dachy wielospadowe o kącie nachylenia 30-45°,
 - h) dopuszcza się dla wolnostojącej zabudowy garażowej dachy wielospadowe o kącie nachylenia 25-45°,
 - i) ustala się pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej;
- 2) w zakresie zagospodarowania terenu:
- a) ustala się powierzchnię zabudowy do 35% powierzchni działki,
 - b) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 40% powierzchni działki,
 - c) dopuszcza się od strony dróg publicznych ogrodzenie działki do maksymalnej wysokości 1,6m,
 - d) ustala się obsługę komunikacyjną z terenów: KDD oraz 1KDW;
- 3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek budowlanych o minimalnej powierzchni 480m², które spełniają następujące warunki:

- a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej,
- b) poprowadzenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych w stosunku do osi bezpośrednio przylegającego pasa drogowego pod kątem $90^\circ (+/- 15^\circ)$,
- c) ustala się szerokości frontu wydzielonej działki na minimum 17m.

§ 13. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN:

1) w zakresie kształtowania zabudowy:

- a) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej formę zabudowy jako wolnostojącą,
- b) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według rysunku planu,
- c) ustala się dla zabudowy garażowej formę zabudowy wbudowaną w zabudowę mieszkaniową,
- d) dopuszcza się budowę zabudowy garażowej jako wolnostojącej w odległości minimum 15m od dróg publicznych,
- e) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki:
 - od 8m do 11m dla zabudowy jednorodzinnej, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne,
 - do 5m dla wolnostojącej zabudowy garażowej,
- f) ustala się w miejscu wyznaczonym na rysunku planu lokalizację akcentu architektonicznego,
- g) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej,
- h) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej i garażowej dachy wielospadowe o kącie nachylenia $30-45^\circ$,
- i) dopuszcza się dla wolnostojącej zabudowy garażowej dachy wielospadowe o kącie nachylenia $25-45^\circ$,
- j) ustala się pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej;

2) w zakresie zagospodarowania terenu:

- a) ustala się powierzchnię zabudowy do 35% powierzchni działki,
 - b) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 40% powierzchni działki,
 - c) dopuszcza się od strony dróg publicznych ogrodzenie działki do maksymalnej wysokości 1,6m,
 - d) ustala się obsługę komunikacyjną z terenów: KDD oraz 1KDW;
- 3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek budowlanych o minimalnej powierzchni $400m^2$, które spełniają następujące warunki:
- a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej,
 - b) poprowadzenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych w stosunku do osi bezpośrednio przylegającego pasa drogowego pod kątem $90^\circ (+/- 15^\circ)$,
 - c) ustala się szerokości frontu wydzielonej działki na minimum 19m.

§ 14. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MN:

1) w zakresie kształtowania zabudowy:

- a) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej formę zabudowy jako wolnostojącą,
- b) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według rysunku planu,
- c) ustala się dla zabudowy garażowej formę zabudowy wbudowaną w zabudowę mieszkaniową,

- d) dopuszcza się budowę zabudowy garażowej jako wolnostojącej w odległości minimum 15m od dróg publicznych,
 - e) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki:
 - od 8m do 11m dla zabudowy jednorodzinnej, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne,
 - do 5m dla wolnostojącej zabudowy garażowej,
 - f) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej,
 - g) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej i garażowej dachy wielospadowe o kącie nachylenia 30-45°,
 - h) dopuszcza się dla wolnostojącej zabudowy garażowej dachy wielospadowe o kącie nachylenia 25-45°,
 - i) ustala się dla zabudowy istniejącej dachy dwuspadowe,
 - j) ustala się pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej;
- 2) w zakresie zagospodarowania terenu:
- a) ustala się powierzchnię zabudowy do 35% powierzchni działki,
 - b) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 40% powierzchni działki,
 - c) dopuszcza się od strony dróg publicznych ogrodzenie działki do maksymalnej wysokości 1,6m,
 - d) ustala się obsługę komunikacyjną z terenów: KDL oraz 1KDW;
- 3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek budowlanych o minimalnej powierzchni 400m², które spełniają następujące warunki:
- a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej,
 - b) poprowadzenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych w stosunku do osi bezpośrednio przylegającego pasa drogowego pod kątem 90° (+/- 15°),
 - c) ustala się szerokości frontu wydzielonej działki na minimum 16m.

§ 15. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z możliwością lokalizacji usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW/U:

- 1) w zakresie kształtowania zabudowy:
- a) nakazuje się lokalizację zabudowy pierzejowej, zwartej w miejscu wskazanym na rysunku planu jako linia obowiązującej lokalizacji zabudowy zwartej,
 - b) zakaz przerywania zabudowy na odcinku oznaczonym jako linia obowiązującej lokalizacji zabudowy zwartej,
 - c) dopuszcza się przejazdy bramowe w zabudowie zlokalizowanej na linii obowiązującej lokalizacji zabudowy zwartej,
 - d) dopuszcza się lokalizację lokali usługowych na pierwszej kondygnacji nadziemnej lub podziemnej,
 - e) zakaz lokalizacji wolnostojącej zabudowy garażowej,
 - f) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki do 20m, nie więcej niż 6 kondygnacji nadziemnych i nie mniej niż 5 kondygnacji nadziemnych,
 - g) dopuszcza się budowę 2 kondygnacji podziemnych,
 - h) ustala się dachy wielospadowe o kącie nachylenia 35-45°,
 - i) ustala się pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej;
- 2) w zakresie zagospodarowania terenu:
- a) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według rysunku planu,

- b) ustala się maksymalną intensywność zabudowy terenu – 1,
 - c) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 45% powierzchni działki,
 - d) powierzchnia parkingów otwartych w granicach terenu nie może przekroczyć 5% całkowitej powierzchni działki,
 - e) dopuszcza się budowę parkingów podziemnych pod całym obszarem ograniczonym linią zabudowy,
 - f) dopuszcza się lokalizację parkingów, których poziom dachu zielonego, będzie znajdował się na poziomie parteru budynków, z tolerancją do 1m, przylegających do obiektu na całym terenie wyznaczonym liniami zabudowy,
 - g) zakaz lokalizacji ogrodzeń,
 - h) dopuszcza się wprowadzania ogrodzeń o wysokości nie wyższej niż 1,6m dla wewnętrznych terenów zieleni, rekreacji, placów zabaw,
 - i) zapewnić dostęp do istniejącej stacji transformatorowej w celu należytej eksploatacji,
 - j) dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejącej stacji transformatorowej w granicach terenu,
 - k) ustala się obsługę komunikacyjną z terenu: KDL;
- 3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek budowlanych, które spełniają następujące warunki:
- a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej,
 - b) zachowania na każdej wydzielanej działce parametrów zawartych w pkt 2b i 2c oraz w § 6.

§ 16. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z możliwością lokalizacji usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MW/U:

- 1) w zakresie kształtowania zabudowy:
 - a) nakazuje się lokalizację zabudowy pierzejowej, zwartej w miejscu wskazanym na rysunku planu jako linia obowiązującej lokalizacji zabudowy zwartej,
 - b) zakaz przerywania zabudowy na odcinku oznaczonym jako linia obowiązującej lokalizacji zabudowy zwartej,
 - c) dopuszcza się przejazdy bramowe w zabudowie zlokalizowanej na linii obowiązującej lokalizacji zabudowy zwartej,
 - d) dopuszcza się lokalizację lokali usługowych na pierwszej kondygnacji nadziemnej lub podziemnej,
 - e) ustala się zakaz lokalizacji wolnostojącej zabudowy garażowej,
 - f) ustala się wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki do 14m, nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne i nie mniej niż 3 kondygnacje nadziemne,
 - g) ustala się lokalizację akcentu architektonicznego w miejscu wskazanym na rysunku,
 - h) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej,
 - i) ustala się dachy wielospadowe o kącie nachylenia 35-45°,
 - j) ustala się pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej;
- 2) w zakresie zagospodarowania terenu:
 - a) ustala się lokalizację zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według rysunku planu,
 - b) ustala się maksymalną intensywność zabudowy terenu – 0,8,
 - c) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 65% powierzchni działki,
 - d) powierzchnia parkingów otwartych w granicach terenu nie może przekroczyć 2% całkowitej powierzchni działki,

- e) dopuszcza się budowę parkingów podziemnych pod całym obszarem ograniczonym linią zabudowy,
 - f) dopuszcza się lokalizację parkingów, których poziom dachu zielonego, będzie znajdował się na poziomie parteru budynków, z tolerancją do 1m, przylegających do obiektu na całym terenie wyznaczonym liniami zabudowy,
 - g) zakaz lokalizacji ogrodzeń,
 - h) dopuszcza się wprowadzania ogrodzeń o wysokości nie wyższej niż 1,6m dla wewnętrznych terenów zieleni, rekreacji, placów zabaw,
 - i) ustala się obsługę komunikacyjną z terenu: KDL;
- 3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek budowlanych, które spełniają następujące warunki:
- a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej,
 - b) zachowania na każdej wydzielanej działce parametrów zawartych w pkt 2b i 2c oraz w §6.

§ 17. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z możliwością lokalizacji usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MW/U:

- 1) w zakresie kształtowania zabudowy:
- a) nakazuje się lokalizację zabudowy pierzejowej, zwartej w miejscu wskazanym na rysunku planu jako linia obowiązującej lokalizacji zabudowy zwartej,
 - b) zakaz przerywania zabudowy na odcinku oznaczonym jako linia obowiązującej lokalizacji zabudowy zwartej,
 - c) dopuszcza się przejazdy bramowe w zabudowie zlokalizowanej na linii obowiązującej lokalizacji zabudowy zwartej
 - d) dopuszcza się lokalizację lokali usługowych na pierwszej kondygnacji nadziemnej lub podziemnej,
 - e) zakaz lokalizacji wolnostojącej zabudowy garażowej,
 - f) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki do 14m, nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne i nie mniej niż 3 kondygnacje nadziemne,
 - g) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej,
 - h) ustala się dachy wielospadowe o kącie nachylenia 35-45°,
 - i) ustala się pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej;
- 2) w zakresie zagospodarowania terenu:
- a) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według rysunku planu,
 - b) ustala się maksymalną intensywność zabudowy terenu – 1,25,
 - c) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 25% powierzchni działki,
 - d) powierzchnia parkingów otwartych w granicach terenu nie może przekroczyć 5% całkowitej powierzchni działki,
 - e) dopuszcza się budowę parkingów podziemnych pod całym obszarem ograniczonym linią zabudowy,
 - f) zakaz lokalizacji ogrodzeń,
 - g) dopuszcza się lokalizację ogrodzeń o wysokości nie wyższej niż 1,6m dla wewnętrznych terenów zieleni, rekreacji, placów zabaw,
 - h) ustala się obsługę komunikacyjną z terenu: KDL;
- 3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek budowlanych, które spełniają następujące warunki:

- a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej,
- b) zachowania na każdej wydzielonej działce parametrów określonych w pkt 2b i 2c oraz w §6.

§ 18. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z możliwością lokalizacji usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MW/U:

1) w zakresie kształtowania zabudowy:

- a) dopuszcza się lokalizację lokali usługowych na pierwszej kondygnacji nadziemnej lub podziemnej,
- b) zakaz lokalizacji wolnostojącej zabudowy garażowej,
- c) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki do 14m, nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne i nie mniej niż 3 kondygnacje nadziemne,
- d) ustala się lokalizację akcentu architektonicznego w miejscu wskazanym na rysunku,
- e) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej,
- f) ustala się dachy wielospadowe o kącie nachylenia 35-45°,
- g) ustala się pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej;

2) w zakresie zagospodarowania terenu:

- a) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według rysunku planu,
- b) ustala się maksymalną intensywność zabudowy terenu – 0,7,
- c) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 50% powierzchni działki,
- d) powierzchnia parkingów otwartych w granicach terenu nie może przekroczyć 5% całkowitej powierzchni działki,
- e) dopuszcza się budowę parkingów podziemnych pod całym obszarem ograniczonym linią zabudowy,
- f) zakaz lokalizacji ogrodzeń,
- g) dopuszcza się lokalizację ogrodzeń o wysokości nie wyższej niż 1,6m dla wewnętrznych terenów zieleni, rekreacji, placów zabaw,
- h) ustala się obsługę komunikacyjną z terenu: KDL lub ul. Skarżyńskiego;

3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek budowlanych, które spełniają następujące warunki:

- a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej,
- b) zachowania na każdej wydzielanej działce parametrów określonych w pkt 2b i 2c oraz w §6.

§ 19. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z możliwością lokalizacji usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem 5MW/U:

1) w zakresie kształtowania zabudowy:

- a) nakazuje się lokalizację zabudowy pierzejowej, zwartej w miejscu wskazanym na rysunku planu jako linia obowiązującej lokalizacji zabudowy zwartej,
- b) zakaz przerywania zabudowy na odcinku oznaczonym na rysunku jako linia obowiązującej lokalizacji zabudowy zwartej,
- c) dopuszcza się przejazdy bramowe w zabudowie zlokalizowanej na linii obowiązującej lokalizacji zabudowy zwartej
- d) dopuszcza się lokalizację lokali usługowych na pierwszej kondygnacji nadziemnej lub podziemnej,
- e) zakaz lokalizacji wolnostojącej zabudowy garażowej,

- f) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki do 11m, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne i nie mniej niż 2 kondygnacje nadziemne,
 - g) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej,
 - h) ustala się dachy wielospadowe o kącie nachylenia 35-45°,
 - i) ustala się pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej;
- 2) w zakresie zagospodarowania terenu:
- a) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według rysunku planu,
 - b) ustala się maksymalną intensywność zabudowy terenu – 0,7,
 - c) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 60% powierzchni działki,
 - d) powierzchnia parkingów otwartych w granicach terenu nie może przekroczyć 5% całkowitej powierzchni działki,
 - e) dopuszcza się budowę parkingów podziemnych pod całym obszarem ograniczonym linią zabudowy,
 - f) zakaz lokalizacji ogrodzeń,
 - g) dopuszcza się lokalizację ogrodzeń o wysokości nie wyższej niż 1,6m dla wewnętrznych terenów zieleni, rekreacji, placów zabaw,
 - h) ustala się obsługę komunikacyjną z terenu: KDD;
- 3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek budowlanych, które spełniają następujące warunki:
- a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej,
 - b) zachowania na każdej wydzielanej działce parametrów określonych w pkt 2b i 2c oraz w §6.

§ 20. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z możliwością lokalizacji usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MW/U:

- 1) w zakresie kształtowania zabudowy:
- a) dopuszcza się uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej w formie zabudowy szeregowej;
 - b) dopuszcza się lokalizację lokali usługowych na pierwszej kondygnacji nadziemnej,
 - c) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki do 12m, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne i nie mniej niż 2 kondygnacje nadziemne,
 - d) zakaz nadbudowy istniejącej zabudowy,
 - e) ustala się lokalizację akcentu architektonicznego w miejscu wskazanym na rysunku,
 - f) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej,
 - g) ustala się dachy wielospadowe o kącie nachylenia 6 – 20°,
 - h) ustala się pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej;
- 2) w zakresie zagospodarowania terenu:
- a) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według rysunku planu,
 - b) ustala się maksymalną intensywność zabudowy terenu – 0,9,
 - c) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 25% powierzchni działki,
 - d) powierzchnia parkingów otwartych w granicach terenu nie może przekroczyć 10% całkowitej powierzchni działki,
 - e) zakaz lokalizacji ogrodzeń,
 - f) dopuszcza się lokalizację ogrodzeń o wysokości nie wyższej niż 1,6m dla

- wewnętrznych terenów zieleni, rekreacji, placów zabaw,
- g) ustala się obsługę komunikacyjną z terenu: KDG;
- 3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek budowlanych, które spełniają następujące warunki:
- a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej,
 - b) zachowania na każdej wydzielanej działce parametrów określonych w pkt 2b i 2c oraz w §6.

§ 21. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z możliwością lokalizacji usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem 7MW/U:

- 1) w zakresie kształtowania zabudowy:
- a) nakazuje się lokalizację zabudowy pierzejowej, zwartej w miejscu wskazanym na rysunku planu jako linia obowiązującej lokalizacji zabudowy zwartej,
 - b) zakaz przerywania zabudowy na odcinku oznaczonym jako linia obowiązującej lokalizacji zabudowy zwartej,
 - c) dopuszcza się przejazdy bramowe w zabudowie zlokalizowanej na linii obowiązującej lokalizacji zabudowy zwartej,
 - d) dopuszcza się lokalizację lokali usługowych na pierwszej kondygnacji nadziemnej lub podziemnej,
 - e) zakaz lokalizacji wolnostojącej zabudowy garażowej,
 - f) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki do 12m, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne i nie mniej niż 2 kondygnacje nadziemne,
 - g) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej,
 - h) ustala się dachy wielospadowe o kącie nachylenia 35-45°,
 - i) ustala się pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej;
- 2) w zakresie zagospodarowania terenu:
- a) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według rysunku planu,
 - b) ustala się maksymalną intensywność zabudowy terenu – 0,6,
 - c) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 50% powierzchni działki,
 - d) powierzchnia parkingów otwartych w granicach terenu nie może przekroczyć 4% całkowitej powierzchni działki,
 - e) dopuszcza się budowę parkingów podziemnych pod całym obszarem ograniczonym linią zabudowy,
 - f) zakaz lokalizacji ogrodzeń,
 - g) dopuszcza się wprowadzania ogrodzeń o wysokości nie wyższej niż 1,6m dla wewnętrznych terenów zieleni, rekreacji, placów zabaw,
 - h) ustala się obsługę komunikacyjną z terenu: KDL i KDD;
- 3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek budowlanych, które spełniają następujące warunki:
- a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej,
 - b) zachowania na każdej wydzielanej działce parametrów określonych w pkt 2b i 2c oraz w §6.

§ 22. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z możliwością lokalizacji usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem 8MW/U:

- 1) w zakresie kształtowania zabudowy:

- a) zakaz lokalizacji wolnostojącej zabudowy garażowej,
 - b) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki do 13m, nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne i nie mniej niż 2 kondygnacje nadziemne,
 - c) ustala się maksymalną szerokość frontu pojedynczego budynku na 20m,
 - d) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej,
 - e) ustala się dachy wielospadowe o kącie nachylenia 35-45°,
 - f) ustala się pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej;
- 2) w zakresie zagospodarowania terenu:
- a) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według rysunku planu,
 - b) ustala się maksymalną intensywność zabudowy terenu – 1,2,
 - c) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 25% powierzchni działki,
 - d) powierzchnia parkingów otwartych w granicach terenu nie może przekroczyć 5% całkowitej powierzchni działki,
 - e) dopuszcza się budowę parkingów podziemnych pod całym obszarem ograniczonym linią zabudowy,
 - f) zakaz lokalizacji ogrodzeń,
 - g) dopuszcza się wprowadzenie ogrodzeń o wysokości nie wyższej niż 1,6m dla wewnętrznych terenów zieleni, rekreacji, placów zabaw,
 - h) ustala się obsługę komunikacyjną z terenu: KDD,
 - i) ustala się lokalizację ogólnodostępnego ciągu pieszego łączącego teren KDD z terenem 4KDW;
- 3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek budowlanych, które spełniają następujące warunki:
- a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej,
 - b) zachowania na każdej wydzielanej działce parametrów określonych w pkt 2b i 2c oraz w §6.

§ 23. Dla terenu istniejącej drogi publicznej, głównej, gminnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG:

- 1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczenia według rysunku planu;
- 2) ustala się lokalizację obustronnych chodników.

§ 24. Dla terenu drogi publicznej, lokalnej, gminnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL:

- 1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczenia według rysunku planu;
- 2) ustala się lokalizację obustronnych chodników;
- 3) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej;
- 4) dopuszcza się lokalizację zieleni towarzyszącej.

§ 25. Dla terenu drogi publicznej dojazdowej, gminnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD:

- 1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczenia według rysunku planu;
- 2) dopuszcza się lokalizację obustronnych chodników;
- 3) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej wydzielonej jednostronnie;
- 4) dopuszcza się lokalizację zieleni towarzyszącej.

§ 26. Dla terenów dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW:

- 1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczenia według rysunku planu.

§ 27. Dla terenów ciągów pieszych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KP, 2KP, 3KP, 4KP:

- 1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczenia według rysunku planu;
- 2) na terenie 2KP zapewnić niezbędny dojazd z terenu 1KDW do terenu oznaczonego symbolem E;
- 3) na terenie 4KP zapewnić niezbędny dojazd z terenu KDL do terenu oznaczonego symbolem ZP/US.

§ 28. Dla terenu zieleni publicznej urządzonej oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP:

- 1) zakaz wszelkiej zabudowy;
- 2) dopuszcza się lokalizację małej architektury związanej z funkcją terenu;
- 3) dopuszcza się lokalizację wewnętrznych ciągów pieszych;
- 4) ustala się obsługę komunikacyjną z drogi KDL;
- 5) zakaz podziału nieruchomości za wyjątkiem warunków ustalonych w §3 ust.2 pkt 3.

§ 29. Dla terenu drogi lokalnej, mieszkalnictwa wielorodzinnego i zieleni urządzonej, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL/MW/ZP:

- 1) ustala się przeznaczenie terenu na rezerwę dla drogi publicznej oznaczonej symbolem KDL;
- 2) dopuszcza się podział na działki przeznaczone na powiększenie działek zlokalizowanych w terenach KDL lub 5MW/U;
- 3) zakaz zabudowy terenu obiektami kubaturowymi.

§ 30. Dla terenu zieleni uporządkowanej z dopuszczeniem usług sportu, oznaczonej na rysunku planu symbolem ZP/US:

- 1) zakaz wprowadzania zabudowy;
- 2) dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury związanej z funkcją parkową terenu;
- 3) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 60% powierzchni działki;
- 4) dopuszcza się ogrodzenie działki, które musi być wykonane jako ażurowe z prześwitem na powierzchni minimum 60% w rzucie prostokątnym i maksymalnej wysokości 1,6m;
- 5) dopuszcza się lokalizację wewnętrznych ciągów pieszych;
- 6) ustala się obsługę komunikacyjną z terenów 5KDW oraz 4KP;
- 7) zakaz podziału nieruchomości za wyjątkiem warunków ustalonych w §3 ust.2 pkt 3.

§ 31. Dla terenu infrastruktury elektroenergetycznej – trafostacja - oznaczonej na rysunku planu symbolem E:

- 1) ustala się lokalizację obiektów związanych z infrastrukturą elektroenergetyczną - trafostacja;
- 2) ustala się wysokość zabudowy - do 5m;
- 3) ustala się dach wielospadowy o kącie nachylenia 25-45°;
- 4) ustala się obsługę komunikacyjną z terenu 2KP.

Rozdział III

Przepisy końcowe planu

§ 32. Określa się następujące stawki procentowe dla ustalenia jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu:

- 1) 30% od wzrostu wartości nieruchomości terenów MW/U, MW, MN/MW oraz MN;
- 2) 1% od wzrostu wartości terenów: KDG, KDL, KDD, KDW, KP, ZP, ZP/US, KDL/MW/ZP, oraz E.

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega publikacji w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w godzinach urzędowania

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/586/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r

ROZSTRZYGNIECIE

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych dotyczy terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Żelaznej w Gorzowie Wielkopolskim

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. rozstrzyga, co następuje:

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zadania własne gminy:

- 1) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych oraz energii realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami), zgodnie z planami rozwoju,
- 2) w zakresie realizacji infrastruktury:
 - a) wodociągowej - przewiduje się rozbudowę sieci jako zadanie realizowane ze środków Miasta, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych – szacunkowy koszt 900.000,- zł,

- b) kanalizacji sanitarnej - przewiduje się rozbudowę sieci jako zadanie realizowane ze środków Miasta, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych - szacunkowy koszt 1.200.000,-zł,
 - c) kanalizacji deszczowej - przewiduje się rozbudowę sieci jako zadanie realizowane ze środków Miasta, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych – szacunkowy koszt 1.700.000,-zł,
 - d) drogowej – przewiduje się rozbudowę sieci infrastruktury w liniach rozgraniczenia dróg jako zadanie realizowane ze środków Miasta, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych – szacunkowy koszt 6.000.000,-zł,
2. Koszty przewidziane na realizację inwestycji mogą ulecać zmianie w zależności od aktualnych stawek rynkowych i zastosowanej technologii.
3. Nabycie gruntów pod drogami może zostać zrealizowane drogą zamiany na inny grunt o zrównoważonej wartości.

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1:

- 1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą prawo zamówień publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i prawem ochrony środowiska
- 2. Sposób realizacji inwestycji może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno- technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu.
- 3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1 będzie przedmiotem zainteresowanych stron.

Załącznik Nr 4
do Uchwały NrXXXVII/586/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul.Żelaznej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. rozstrzyga, co następuje:

- 1. Uwaga wniesiona w dniu 19 maja 2008r. dotycząca działki nr 2526/7 (w użytkowaniu wieczystym) przez Gorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą przy ul. Gwiazdziej 1, uzupełniona pismem z dnia 29 maja 2008r.:
 - a) działka nr 2526/7 jest przeznaczona pod budownictwo i jest we władaniu – użytkowaniu wieczystym Spółdzielni,
 - b) do składania uwag jest uprawniona Rada Nadzorcza oraz Zebranie Przedstawicieli Członków,
 - c) wyznaczony termin wyklucza możliwość złożenia uwag przez Radę Nadzorczą i Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni,
 - d) Zarząd Spółdzielni twierdzi, iż powinni znajdować się w gronie organów

- uzgadniających (wg pisma stanowiącego uzupełnienie uwagi jest to w oparciu o art. 233 Kodeksu Cywilnego),
- e) wnosi o zmianę prognozy skutków finansowych przy założeniu, że teren przewidziany pod zieleń zostanie wykupiony przez Miasto,
 - f) prawo wieczystego użytkowania dla działki nr 2525/8 Spółdzielnia przenosi na użytkowników garaży,
 - g) wnosi o przeznaczenie na części działki nr 2526/7 (według ewidencji działka nr 2526/10) pod budowę parkingu wielopoziomowego,
 - h) założenie projektu planu pozbawiają Spółdzielnię rezerwy terenu,
 - i) w przypadku uchwalenia projektu planu w przedstawionej na wyłożeniu do publicznego wglądu wersji, Spółdzielnia wystąpi o roszczenia z tytułu art. 36 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.),
 - j) wnoszą o wyłączenie z projektu planu tereny znajdujące się we władaniu Spółdzielni.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione.

UZASADNIENIE

Teren działki ewid. nr. 2526/7 w opracowaniu "Warunki geologiczno – inżynierskie obszaru mpzp położonego w rejonie Al. Konstytucji 3 Maja/ul. Żelaznej na terenie miasta Gorzowa Wlkp." wykonanym przez uprawnionego geologa jako element ekofizjografii do planu, zakwalifikowany został jako "niekorzystny dla budownictwa". Dodatkowe obciążania terenu nad stromymi skarpami może spowodować ich osuwanie, a tym samym zagrozić bezpieczeństwu istniejącej na skarpie zabudowie. Spółdzielnia nie przedstawiła żadnych dowodów na to, że teren stanowi grunt nośny i jest możliwy do zabudowy. Opinia więc, że teren nadaje się pod zabudowę jest niczym nie popartym przypuszczeniem Spółdzielni. Ponadto przeznaczenie części terenu proponowanego w uwadze na parking wielopoziomowy jest niemożliwe ze względu na zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002r. Nr 75 poz. 690).

Przeznaczenie terenu w przedmiotowym planie na zieleń urządzoną jedynie usankcjonuje dotychczasowy sposób zagospodarowania i nie spowoduje obniżenia wartości nieruchomości.

Procedura wyłożenia projektu planu oraz odbycia dyskusji publicznej, a także termin składania uwag do projektu jest zgodna z przepisami prawa, tj. art. 17 pkt 10-11 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.). Dłuższy okres składanie uwag zaproponowany przez Spółdzielnię, niepotrzebnie wydłużyłby procedurę planistyczną, zważywszy na fakt, że nie zmieniłoby to warunków geologicznych terenu.

Autorzy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Spółdzielnię potraktowali tak, jak każdego właściciela terenów objętych projektem miejscowego planu i nie ujeli Spółdzielni w gronie uzgadniaczy planu, tym samym art. 17 pkt 7c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie ma w tym przypadku zastosowania, a kodeks cywilny i prawo spółdzielcze nie stanowią przepisów szczególnych, jak wnosi Spółdzielnia.

Nie jest możliwe również wyłączenie terenu Spółdzielni z opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ byłaby to niezgodność z uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co

skutkowałoby stwierdzeniem niezgodności z prawem przez Wojewodę Lubuskiego. W związku z powyższym uwagi uznano za niezasadne.

Poz. 1479

Uchwała Nr XXXVII/587/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na południe od ul. Myśliborskiej w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Postanawia się przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na południe od ul. Myśliborskiej w Gorzowie Wlkp.

§ 2. Granice obszaru zmiany planu przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Przedmiotem zmiany planu jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo wielorodzinne z dopuszczeniem usług w parterach budynków i parkingów podziemnych, pod usługi publiczne i komercyjne, w tym handlu, pod funkcje obsługi komunikacji i inne wynikające z istniejących uwarunkowań.

2. Zakres ustaleń planu:

- a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
- d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
- e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
- g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
- h) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
szczegółne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- j) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- k) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/537/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na południe od ul. Myśliborskiej w Gorzowie Wlkp.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. oraz rozplakatowaniu w miejscach publicznych.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załącznik do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w godzinach urzędowania.

Poz. 1480

Uchwała Nr XXXVII/588/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy Sikorskiego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Postanawia się przystąpić do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp., obejmującego teren położony w rejonie ulic Sikorskiego, Młyńska, Spichrzowa, Składowa, Dworcowa, Kosynierów Gdyńskich, Łokietka i rz. Kłodawki.

§ 2. Granice obszaru opracowania planu przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Przedmiotem opracowania planu jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na funkcje mieszkaniowe, usługowe oraz wynikające z istniejących uwarunkowań przestrzennych i zgłoszonych wniosków.

2. Zakres ustaleń planu:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
- 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
- 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
- 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
- 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. oraz rozplakatowaniu w miejscach publicznych.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załącznik do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w godzinach urzędowania.

Poz. 1481

Uchwała Nr XXXVII/589/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 23 ust.1 pkt 7a, w związku z art.25 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Kingą Kozielską kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, obejmującej część działki Nr 1906 o pow.11m² położonej przy ul.Dzieci Wrzesińskich, pod garażem tymczasowym - na 3 lata.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1482

Uchwała Nr XXXVII/590/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu

Na podstawie art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz §2 ust.4 uchwały Nr VIII/97/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 31 poz.504) zmienionej uchwałą Nr XXIII/333/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r. (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 134 poz.1885) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia z Janiną Sową umowy najmu garażu położonego w poziomie piwnic, w budynku przy ul. Fabrycznej 53 o powierzchni 11,0m².

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1483

Uchwała Nr XXXVII/591/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

zmieniająca uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.68 ust.1 pkt 7, ust.1a i art.70 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/384/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne, zmienia się punkt 4 załącznika do uchwały w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

lp.	położenie nieruchomości	lokal			Nr i pow. działki	wartość udziału w gruncie lub wysokość pierwszej opłaty [zł]	wysokość bonifikaty [%]		
		pow. [m ²]	pow. pom. przynależ-nych	wartość [zł]			jednorazowa zapłata ceny	rozłożenie ceny na raty	
								2 lata	5 lat
4.	Krzywoustego 5/6	82,38	3,31	136.910	879 219m ²	5.790,00	75	70	60

§ 2. W uchwale Nr XXVIII/410/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne, zmienia się punkty: 7 i 26 załącznika do uchwały w ten sposób, że otrzymują one brzmienie:

lp.	położenie nieruchomości	lokal			Nr i pow. działki	wartość udziału w gruncie lub wysokość pierwszej opłaty [zł]	wysokość bonifikaty [%]		
		pow. [m ²]	pow. pom. przynależnych	wartość [zł]			jednorazowa zapłata ceny	rozłożenie ceny na raty	
								2 lata	5 lat
7.	Fabryczna 53/6	71,06	29,81	105.980	73,74 777m ²	1.705,00	72	67	57
26.	Strzelecka 18/5	42,30	-	90.220	1826 200m ²	920,00	77	67	57

§ 3. W uchwale Nr XXX/466/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne, zmienia się punkty: 73 i 83 załącznika do uchwały w ten sposób, że otrzymują one brzmienie:

lp.	położenie nieruchomości	lokal			Nr i pow. działki	wartość udziału w gruncie lub wysokość pierwszej opłaty [zł]	wysokość bonifikaty [%]		
		pow. [m ²]	pow. pom. przynależnych	wartość [zł]			jednorazowa zapłata ceny	rozłożenie ceny na raty	
								2 lata	5 lat

73.	Walczaka 40/13	88,80	9,43	125.400	810/10 964m ²	2.175,00	85	80	70
83.	Zielona 18/4	44,40	33,54	50.597	1843 2173m ²	5.585,00	82	77	67

§ 4. W uchwale Nr XXXI/498/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 marca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne, zmienia się punkt 32 załącznika do uchwały w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

lp.	położenie nieruchomości	lokal			Nr i pow. działki	wartość udziału w gruncie lub wysokość pierwszej opłaty [zł]	wysokość bonifikaty [%]		
		pow. [m ²]	pow. pom. przynależ-nych	wartość [zł]			jednorazowa zapłata ceny	rozłożenie ceny na raty	
								2 lata	5 lat
32.	Mickiewicza 26/4	96,80	-	132.317	243 244m ²	956,00	83	78	68

§ 5. W uchwale Nr XXXIII/540/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne, zmienia się punkt 2 załącznika do uchwały w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

lp.	położenie nieruchomości	lokal			Nr i pow. działki	wartość udziału w gruncie lub wysokość pierwszej opłaty [zł]	wysokość bonifikaty [%]		
		pow. [m ²]	pow. pom. przynależnych	wartość [zł]			jednorazowa zapłata ceny	rozłożenie ceny na raty	
								2 lata	5 lat
2.	Krzywoustego 7/7	47,8	17,55	65.200	867 151m ²	3.130,00	85	80	70

§ 6. W uchwale Nr XXXVI/571/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne, zmienia się punkty: 4, 14, 20 i 34 załącznika do uchwały w ten sposób, że otrzymują one brzmienie:

lp.	położenie nieruchomości	lokal			Nr i pow. działki	wartość udziału w gruncie lub wysokość pierwszej opłaty [zł]	wysokość bonifikaty [%]		
		pow. [m ²]	pow. pom. przynależ-nych	wartość [zł]			jednorazowa zapłata ceny	rozłożenie ceny na raty	
								2 lata	5 lat
4.	Bohaterów Westerplatte 6/15	61,60	-	133.425	335/1 396 m ²	216,25	79	69	59
14.	Kilińskiego 17/9	39,40	-	53.990	849 214 m ²	760,00	75	65	55

20.	Mieszka I-go 9/7	43,20	11,63	50.760	644/1 390 m ²	1.420,00	80	75	65
34.	Wyszyńskiego 87/8	63,30	-	86.960	970 243 m ²	902,50	83	78	68

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1484

Uchwała Nr XXXVII/592/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.37 ust.2 pkt 3 i art.68 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na udzielenie 95% bonifikaty od ceny sprzedaży zabudowanej budynkiem biurowo - usługowym nieruchomości położonej przy ul. Młyńskiej 12, obejmującej działki Nr 2028/1 i 2029 o łącznej pow. 259m² i wartości 393.670 zł.

2. Zbycie nieruchomości następuje na rzecz Ligi Obrony Kraju w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej, oświatowej i wychowawczej.

§ 2. W przypadku, gdy nabywca nieruchomości zbędzie nieruchomość lub wykorzysta ją na inne cele niż cel uzasadniający udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1485

**Uchwała Nr XXXVII/593/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.**

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.1 ust.1 i ust. 2 pkt 1, art.3 ust.1 pkt 2, art.4 ust.1 i 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175 poz. 1459 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych i przeznaczonych na cele mieszkaniowe – wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały - w wysokości określonej w tym załączniku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

ZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr XXXVII/593/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.

Wykaz nieruchomości użytkowanych wieczyście przez osoby fizyczne – przeznaczonych do przekształcenia na własność

lp.	położenie nieruchomości	nr działki	powierzchnia [m ²]	opłata za przekształcenie [zł]	wysokość bonifikaty przy uiszczeniu opłaty jednorazowo [%]
1.	ul. Diamentowa 3	2136	988	17.620	95
2.	ul. Gnieźnieńska 16	197	796	24.090	95
3.	ul. Na Skarpie 63	1824	286	12.560	95
4.	ul. Perłowa 6	210/4	1027	25.800	95

5.	ul. Tańskiego	1218	290	11.290	95
----	---------------	------	-----	--------	----

Poz. 1486

Uchwała Nr XXXVII/594/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
stanowiących lokale mieszkalne

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.68 ust.1 pkt 7, ust.1a i art.70 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców – wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały – w wysokości określonej w tym załączniku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci moc po upływie jednego roku od dnia uchwalenia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

ZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr XXXVII/594/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.

Wykaz lokali przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców

lp.	położenie nieruchomości	Lokal			Nr i pow. Działki	wartość udziału w gruncie lub wysokość pierwszej opłaty [zł]	wysokość bonifikaty [%]		
		pow. [m ²]	pow. pom. przynależ-nych	Wartość [zł]			jednorazowa zapłata ceny	rozłożenie ceny na raty	
								2 lata	5 lat
1.	Bohaterów Westerplatte 2/3	32,50	-	71.038	331/1 393m ²	118,00	80	70	60
2.	Chodkiewicza 31/3	61,10	-	87.200	969 186m ²	1.032,50	80	75	65
3.	Kosynierów Gdyńskich 59/6	26,37	-	31.980	56 240m ²	733,75	78	73	63

4.	Mickiewicza 13/1	80,35	-	104.860	302 243m ²	1.272,50	68	63	53
5.	Teatralna 4/8*	67,62	7,76	90.282	2264 364m ²	1.798,75	85	80	70

* cena udziału Miasta w części nieruchomości wspólnej

Poz. 1487

Uchwała Nr XXXVII/595/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

zmieniającą uchwałę w sprawie udzielania dotacji z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i zasad ich udzielania.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art.77, art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568), art.176 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/696/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania dotacji z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i zasad ich udzielania, zmienionej uchwałami:

- Nr LXIV/740/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 grudnia 2005r.
- Nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r.
- Nr VII/75/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 lutego 2007r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 17 otrzymuje brzmienie: „§ 17 W uzasadnionych przypadkach wnioski o dotacje na prace przy zabytkach można składać po upływie terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1”
- 2) skreśla się § 17a.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1488

**Uchwała Nr XXXVII/596/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2008 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art.174 ust.1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/393/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2008 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. zmienionej uchwałą Nr XXXVI/559/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 maja 2008r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§1.1. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej na rok 2008 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. na:

- administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym, w wysokości kreślonej w załączniku Nr 1,
- utrzymanie psa w Schronisku dla bezdomnych zwierząt, w wysokości określonej w załączniku Nr 2."

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:

"Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVI/393/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 10 stycznia 2008r.

Kalkulacja jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w budżecie 2008 roku na administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Dotacja przedmiotowa w kwocie 7.368.268,00 zł przeznaczona jest na następujące zadania, według następujących stawek:

lp.	Przeznaczenie dotacji	stawka jednostkowa	Kwota dotacji w zł
1.	Dokończenie remontu Hotelu „Metalowiec” Kalkulacja dla : 4 727,71 m²	148,06 zł/m ²	700 000
2.	Zaliczka na fundusz remontowy udział Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych Kalkulacja dla : 268 210,00 m²	7,83 zł/m ²	2 100 000

3.	Splata zaległości Gminy wobec Wspólnot z tyt. funduszu remontowego za lata ubiegłe Kalkulacja dla : 200 wspólnot	2500 zł/szt	500 000
4.	Wypłata zasądzonych kaucji mieszkaniowych kalkulacja dla : 3 wniosków	1 670 zł/szt	5 000

5.	Dopłata różnicy do czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie GTBS na potrzeby komunalne kalkulacja dla powierzchni : 2 500 m² 8,50 zł x 12 m-cy=102 zł (stawka w zasobie GTBS) - 4,50 zł x 12 m-cy=54 zł (stawka w zasobie komunalnym) 4,00 zł x 12 m-cy=48 zł (różnica)	48 zł/m ²	120 000
6.	Dopłata różnicy do czynszu w lokalach socjalnych komunalnych kalkulacja dla : 10 417 m²	34,56 zł/ m ²	360 000
7.	Remonty lokali z ruchu ludności kalkulacja dla : 80 lokali	18 750 zł/lokal	1 500 000
8.	Prace zabezpieczające elementy podziemi dawnego browaru przy ul. Wyszyńskiego 20-26	200 000 zł	200 000
9.	Remont Klubu „Zodiak” i biblioteki przy ul. Słonecznej kalkulacja dla : 568,26 m²	299,16 zł/m ²	170 000
10.	Aktualizacja dokumentacji technicznej kalkulacja dla: 400 lokali	250 zł/lokal	100 000
11.	Wymiana skrzynek pocztowych zgodnie z wymogiem prawa pocztowego kalkulacja dla : 6 315 szt.	40,38 zł/szt	255 000
12.	Wykonanie elewacji budynku przy ul. Sikorskiego 106 kalkulacja dla : 99,59 m²	373,53 zł/m ²	37 200
13.	Zabezpieczenie ścian budynku przy ul. Słowackiego 4 kalkulacja dla : 167,58 m²	98,69 zł/m ²	16 539
14.	Wykonanie dokumentacji projektowej remontów elewacji budynków przy ulicach: Łokietka nr 24 i 25, Mieszka I nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Borowskiego nr 32a kalkulacja dla : 14 szt.	7 466,36 zł/szt	104 529
15.	Wykonanie projektów i wymiana instalacji gazowych w budynkach będących w 100% własnością Miasta kalkulacja dla: 300 lokali	2 666,67 zł/lokal	800 000
16.	Likwidacja term gazowych i dostarczenie ciepłej wody z zasilania PEC w budynku przy ul. Gwiazdzistej 22 kalkulacja dla: 70 lokali	714,29 zł/lokal	50 000
17.	Remont wykuszu budynku przy ul. Borowskiego 31 kalkulacja dla: 620,78 m²	80,55 zł/m ²	50 000
18.	Wymiana stolarki okiennej w lokalach stanowiących własność Miasta kalkulacja dla: 750 m²	400 zł/m ²	300 000
RAZEM			7 368 268

3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie:

"Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVI/393/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 10 stycznia 2008r.

Kalkulacja jednostkowej stawki dziennego utrzymania jednego psa w Schronisku dla bezdomnych zwierząt dla celów dotacji przedmiotowej w roku 2008.

Dotacja przedmiotowa w kwocie 370.000,00 zł przeznaczona jest na następujące zadania, według następujących stawek:

lp.	Przeznaczenie dotacji	stawka jednostkowa	kwota dotacji w zł
1.	Planowany roczny koszt utrzymania psów kalkulacja dla : 190 szt.	1 842,10 zł/szt	350 000
2.	Kastracja i sterylizacja psów kalkulacja dla : 110 szt.	181,82 zł/szt	20 000
RAZEM X			370 000

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/559/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 maja 2008r. zmieniającą uchwałę w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2008 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1489

**Uchwała Nr XXXVII/597/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.**

w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 ze zm.) oraz art.165 ust.4 i art.184 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W załączniku nr 8 do uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr XXV/363/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok wprowadza się zmiany polegające na:

zwiększeniu planu dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę 339.201,00
zwiększeniu planu wydatków o kwotę 991.187,00

załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr XXV/363/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze rady Miasta pok. 218 w godzinach urzędowania.

Poz. 1490

Uchwała Nr XXXVII/598/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr142, poz.1592 ze zm.), art.166 ust.4, art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę	2.713.000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	2.713.000,00
Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.713.000,00
dochody majątkowe	2.713.000,00
środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2.713.000,00
§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę	2.713.000,00
Dział 600 – Transport i łączność	2.713.000,00
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2.713.000,00

wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne	2.713.000,00
--	--------------

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/363/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu .

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w godzinach urzędowania.

Poz. 1491

Uchwała Nr XXXVII/599/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 ze zm.) art. 165 ust.4, art.184 ust.1 pkt. 2, 7, 12, 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę	208.222,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	130.000,00
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	130.000,00
wydatki bieżące, w tym dotacje:	130.000,00

Dział 758 - Różne rozliczenia	78.222,00
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	78.222,00
wydatki bieżące	78.222,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę	208.222,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	130.000,00
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	130.000,00
wydatki majątkowe, w tym dotacje:	130.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie	78.222,00
Rozdział 80104 – Przedszkola	78.222,00
wydatki bieżące, w tym dotacje:	78.222,00

§ 3. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXV/363/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w godzinach urzędowania.

Poz. 1492

Uchwała Nr XXXVII/600//2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr142, poz.1592 ze zm.), art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę	333.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	333.000,00
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	333.000,00
dochody majątkowe	333.000,00
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę	333.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	333.000,00
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	333.000,00
wydatki majątkowe	333.000,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1493

**Uchwała Nr XXXVII/601/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 ze zm.) art. 166 ust.4, art.184 ust.1 pkt. 2, 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę	65.241,00
Dział 710 – Działalność usługowa	65.241,00
Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw	65.241,00
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne	65.241,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę	65.241,00
Dział 600 – Transport i łączność	48.497,00
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48.497,00
wydatki majątkowe	48.497,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.744,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	16.744,00
wydatki majątkowe	16.744,00

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/363/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w godzinach urzędowania.

Poz. 1494

**Uchwała Nr XXXVII/602/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.**

w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr142, poz.1592 ze zm.), art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę	174.513,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	174.513,00
Rozdział 80104 – Przedszkola	30.000,00
dochody majątkowe	30.000,00
dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00
 Rozdział 80195 – Pozostała działalność	 144.513,00
dochody majątkowe	144.513,00
dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144.513,00
 § 2.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę	 193.675,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	193.675,00
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	193.675,00
wydatki majątkowe	193.675,00
 § 3.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę	 368.188,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	368.188,00
Rozdział 80104 – Przedszkola	63.660,00
wydatki majątkowe, w tym dotacje	63.660,00
 Rozdział 80195 – Pozostała działalność	 304.528,00
wydatki majątkowe	304.528,00

§ 4. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXV/363/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu .

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w godzinach urzędowania.

Poz. 1495

Uchwała Nr XXXVII/603/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 ze zm.) art. 165 ust. 4, art. 166 ust.4,art.167 ust.2 pkt 5, art. 175, art.184 ust.1 pkt. 2, 5, 7, 11, 12, 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę	16.844.040,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.844.040,00
Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki	16.844.040,00
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne	16.844.040,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę	16.844.040,00
Dział 600 – Transport i łączność	4.931.700,00
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3.466.700,00
wydatki majątkowe	3.466.700,00
w tym wieloletnie programy inwestycyjne	3.216.700,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	1.048.000,00
wydatki bieżące, w tym wieloletnie programy inwestycyjne	1.048.000,00

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne	400.000,00
wydatki bieżące, w tym wieloletnie programy inwestycyjne	400.000,00

Rozdział 60095 – Pozostała działalność	17.000,00
wydatki bieżące	17.000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2.006.000,00
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.000.000,00
wydatki bieżące, w tym dotacje	1.500.000,00

wydatki majątkowe, w tym dotacje	500.000,00
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.000,00
wydatki majątkowe	6.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	4.410.840,00
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.734.000,00
wydatki bieżące	525.000,00
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.000,00
wydatki majątkowe	1.209.000,00
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.650.000,00
wydatki bieżące	2.650.000,00
w tym dotacje	2.125.000,00
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	26.840,00
wydatki bieżące	26.840,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	994.000,00
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	285.670,00
wydatki bieżące	252.670,00
wydatki majątkowe	33.000,00
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	2.130,00
wydatki bieżące	2.130,00
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13.000,00
wydatki bieżące	13.000,00
Rozdział 80104 – Przedszkola	10.000,00
wydatki bieżące, w tym dotacje	10.000,00
Rozdział 80110 – Gimnazja	57.190,00
wydatki bieżące	7.190,00
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	1.880,00
wydatki bieżące	1.880,00
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	48.920,00
wydatki bieżące	48.920,00
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	62.050,00
wydatki bieżące	62.050,00
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne	7.300,00
wydatki bieżące	7.300,00
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	860,00
wydatki bieżące	860,00

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	5.000,00
wydatki bieżące	5.000,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	500.000,00
wydatki bieżące	500.000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	137.000,00
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień 37.000,00	
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.000,00
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	100.000,00
wydatki majątkowe, w tym dotacje	100.000,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	6.000,00
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.000,00
wydatki bieżące	2.000,00
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	4.000,00
wydatki bieżące	4.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.158.000,00
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000,00
wydatki bieżące	300.000,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	2.858.000,00
wydatki majątkowe	2.858.000,00
w tym, wieloletnie programy inwestycyjne	2.456.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290.500,00
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71.500,00
wydatki bieżące, w tym dotacje	71.500,00
Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki	139.000,00
wydatki bieżące, w tym dotacje	4.000,00
wydatki majątkowe, w tym dotacje	135.000,00
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	80.000,00
wydatki bieżące, w tym dotacje	80.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	910.000,00
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	810.000,00
wydatki bieżące, w tym dotacje	130.000,00
wydatki majątkowe, w tym dotacje	680.000,00
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00
wydatki bieżące	100.000,00

w tym dotacje

60.000,00

§ 3. Postanawia się udzielić pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie zakupu mammografu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

§ 4. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/363/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXV/363/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w godzinach urzędowania.

Poz. 1496

Uchwała Nr XXXVII/604/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu będącego podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie § 2 pkt 2 oraz § 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz.1222 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1 Ustala się dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. najniższe wynagrodzenie zasadnicze, w I kategorii zaszeregowania, w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej przez pracodawcę w wysokości 561,00zł.
2. W porozumieniu z Miejskim Zakładem Komunikacji w Gorzowie Wlkp. ustala się wartość jednego punktu do 9,29zł. będącego podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVIII/487/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 stycznia 2001 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu będących podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1497

Uchwała Nr XXXVII/605/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe
lokalnego transportu zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach¹ (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.), art.34a ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. w uchwale Nr XXIII/325/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ust. 1 po lit. "o" dodaje się lit. "p" w brzmieniu:
" p) posiadacze Biletów Jednodniowych (VBB-Bilet Jednodniowy T/P) uprawniających do przejazdu w relacji Berlin-Gorzów Wlkp.-Berlin lub Berlin-Gorzów Wlkp. do godz. 24:00 w dniu skasowania biletu".
- 2) w § 3 ust. 1 po lit. "n" dodaje się lit. "o" w brzmieniu:
" o) Bilety Jednodniowe (VBB-Bilet Jednodniowy T/P) w relacji Berlin-Gorzów Wlkp.-Berlin lub Berlin-Gorzów Wlkp. ważne do godz. 24:00 w dniu skasowania biletu".
- 3) w § 5 :
 - a) wyraz "tylko" skreśla się,
 - b) po wyrazach "MZK Gorzów Wlkp." dodaje się wyrazy " z zastrzeżeniem § 3 ust.1 lit. o".

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do zawarcia Porozumienia dotyczącego wspólnego biletu w relacji Berlin-Gorzów Wlkp.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1498

Uchwała Nr XXXVII/606/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) w związku z art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXII/873/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze samorządowych instytucji kultury, wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) zestawienie kwot planu kosztów oraz ich realizacji w I półroczu”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta oraz kierownikom samorządowych instytucji kultury.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1499

**Uchwała Nr XXXVII/607/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.**

w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę: ZBIGNIEWA HERBERTA ulicy noszącą dotychczas nazwę: „Małgorzaty Fornalskiej”, łączącej ulice: Warszawską i gen.Władysława Sikorskiego z ulicą Spichrzową.

§ 2. Plan sytuacyjny położenia ulicy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załącznik do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w godzinach urzędowania.

Poz. 1500

**Uchwała Nr XXXVII/608/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.**

w sprawie likwidacji publicznego Technikum nr 6 dla Dorosłych
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-48/08 z dnia 7 kwietnia 2008 r. Lubuskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011 r. likwiduje się publiczne Technikum nr 6 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Pomorskiej 67, wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji słuchaczy do Technikum nr 6 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Centrum Kształcenia Zawodowego.

§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1501

Uchwała Nr XXXVII/609/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego nr 7 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-21/08 z dnia 25 marca 2008 r. Lubuskiego Kuratora Oświaty, uchwała się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2008 r. likwiduje się publiczne Technikum Uzupełniające nr 7 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 33, wchodzące w skład Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji słuchaczy do Technikum Uzupełniającego nr 7 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół Elektrycznych.

§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1502

Uchwała Nr XXXVII/610/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 1
w Gorzowie Wlkp

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-31/08 z dnia 26 marca 2008 r. Lubuskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2008 r. likwiduje się publiczną Szkołę Policealną nr 1 w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Okrzei 42, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do Szkoły Policealnej nr 1 w Gorzowie Wlkp.

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół Budowlanych.

§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1503

**Uchwała Nr XXXVII/611/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.**

w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 2
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-32/08 z dnia 26 marca 2008 r. Lubuskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2008 r. likwiduje się publiczną Szkołę Policealną nr 2 w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. 30 Stycznia 29, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do Szkoły Policealnej nr 2 w Gorzowie Wlkp.

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół Ekonomicznych.

§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1504

**Uchwała Nr XXXVII/612/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.**

w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 3
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-33/08 z dnia 26 marca 2008 r. Lubuskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2008 r. likwiduje się publiczną Szkołę Policealną nr 3 w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Kosynierów Gdyńskich 22, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do Szkoły Policealnej nr 3 w Gorzowie Wlkp.

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół Gastronomicznych.

§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1505

Uchwała Nr XXXVII/613/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 4
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-34/08 z dnia 26 marca 2008 r. Lubuskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2008 r. likwiduje się publiczną Szkołę Policealną nr 4 w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Śląskiej 64c, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do Szkoły Policealnej nr 4 w Gorzowie Wlkp.

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół Odzieżowych.

§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1506

Uchwała Nr XXXVII/614/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 5
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-35/08 z dnia 26 marca 2008 r. Lubuskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2008 r. likwiduje się publiczną Szkołę Policealną nr 5 w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 32, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do Szkoły Policealnej nr 5 w Gorzowie Wlkp.

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół Mechanicznych.

§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1507

Uchwała Nr XXXVII/615/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 7
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-36/08 z dnia 26 marca 2008 r. Lubuskiego Kuratora Oświaty, uchwała się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2007 r. likwiduje się publiczną Szkołę Policealną nr 7 w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 33, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do Szkoły Policealnej nr 7 w Gorzowie Wlkp.

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół Elektrycznych.

§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1508

Uchwała Nr XXXVII/616/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 9
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-37/08 z dnia 26 marca 2008 r. Lubuskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2008 r. likwiduje się publiczną Szkołę Policealną nr 9 w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 23, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do Szkoły Policealnej nr 9 w Gorzowie Wlkp.

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół Ogrodniczych.

§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1509

**Uchwała Nr XXXVII/617/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.**

w sprawie likwidacji publicznego I Liceum Profilowanego
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-22/08 z dnia 25 marca 2008 r. Lubuskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2009 r. likwiduje się publiczne I Liceum Profilowane w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Okrzei 42, wchodzące w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do I Liceum Profilowanego w Gorzowie Wlkp.

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół Budowlanych.

§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1510

**Uchwała Nr XXXVII/618/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.**

w sprawie likwidacji publicznego II Liceum Profilowanego
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-23/08 z dnia 25 marca 2008 r. Lubuskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010 r. likwiduje się publiczne II Liceum Profilowane w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. 30 Stycznia 29, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do II Liceum Profilowanego w Gorzowie Wlkp.

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół Ekonomicznych.

§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1511

Uchwała Nr XXXVII/619/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie likwidacji publicznego III Liceum Profilowanego
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-24/08 z dnia 25 marca 2008 r. Lubuskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2009 r. likwiduje się publiczne III Liceum Profilowane w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Kosynierów Gdyńskich 22, wchodzące w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do III Liceum Profilowanego w Gorzowie Wlkp.

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół Gastronomicznych.

§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1512

Uchwała Nr XXXVII/620/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie likwidacji publicznego IV Liceum Profilowanego
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-25/08 z dnia 25 marca 2008 r. Lubuskiego Kuratora Oświaty, uchwała się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2008 r. likwiduje się publiczne IV Liceum Profilowane w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Śląskiej 64C, wchodzące w skład Zespołu Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do IV Liceum Profilowanego w Gorzowie Wlkp.

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół Odzieżowych.

§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1513

**Uchwała Nr XXXVII/621/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.**

w sprawie likwidacji publicznego V Liceum Profilowanego
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-26/08 z dnia 25 marca 2008 r. Lubuskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2009 r. likwiduje się publiczne V Liceum Profilowane w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 32, wchodzące w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do V Liceum Profilowanego w Gorzowie Wlkp.

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół Mechanicznych.

§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1514

**Uchwała Nr XXXVII/622/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.**

w sprawie likwidacji publicznego VI Liceum Profilowanego
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-27/08 z dnia 25 marca 2008 r. Lubuskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010 r. likwiduje się publiczne VI Liceum Profilowane w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Czereśniowej 1, wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do VI Liceum Profilowanego w Gorzowie Wlkp.

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1515

**Uchwała Nr XXXVII/623/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.**

w sprawie likwidacji publicznego VII Liceum Profilowanego
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-28/08 z dnia 25 marca 2008 r. Lubuskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2009 r. likwiduje się publiczne VII Liceum Profilowane w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 33, wchodzące w skład Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do VII Liceum Profilowanego w Gorzowie Wlkp.

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół Elektrycznych.

§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1516

**Uchwała Nr XXXVII/624/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.**

w sprawie likwidacji publicznego VIII Liceum Profilowanego
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-29/08 z dnia 25 marca 2008 r. Lubuskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010 r. likwiduje się publiczne VIII Liceum Profilowane w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Śląskiej 20, wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 12 w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do VIII Liceum Profilowanego w Gorzowie Wlkp.

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół nr 12.

§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1517

Uchwała Nr XXXVII/625/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie likwidacji publicznego IX Liceum Profilowanego
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-30/08 z dnia 25 marca 2008 r. Lubuskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2009 r. likwiduje się publiczne IX Liceum Profilowane w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 23, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do IX Liceum

Profilowanego w Gorzowie Wlkp.

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół Ogrodniczych.

§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1518

Uchwała Nr XXXVII/626/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych i artystycznych dla młodzieży szkolnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się stypendia naukowe Miasta Gorzowa Wlkp., zwane dalej „stypendiami” dla uczniów gorzowskich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, jako formę nagradzania szczególnie uzdolnionych uczniów.

2. Ustanawia się stypendia artystyczne Miasta Gorzowa Wlkp., zwane dalej „stypendiami” dla uczniów gorzowskich szkół artystycznych do 18 roku życia, jako formę nagradzania szczególnie uzdolnionych uczniów.

§ 2. 1. Stypendia naukowe i artystyczne przyznaje corocznie Prezydent Miasta na wniosek Komisji ds. stypendiów.

2. Komisję ds. stypendiów powołuje corocznie zarządzeniem Prezydent Miasta. W skład Komisji wchodzi:

- a) przewodniczący – przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta,
- b) członkowie:
 - dwóch przedstawicieli Wydziału Edukacji Urzędu Miasta,
 - po jednym przedstawicielu dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych.

§ 3. Stypendia przyznaje się za osiągnięcia w danym roku szkolnym, wybitnie uzdolnionym uczniom gorzowskich szkół, a w szczególności: laureatom wojewódzkich oraz finalistom i laureatom krajowych i międzynarodowych olimpiad lub konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych, uczniom, którzy wykazują uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, a z pozostałych przedmiotów posiadają pozytywne oceny, laureatom i finalistom krajowych i międzynarodowych konkursów artystycznych.

§ 4. Wnioski o przyznanie stypendiów naukowych i artystycznych mogą składać:

- dyrektorzy gorzowskich szkół, w tym artystycznych,
- pozaszkolne środowiska oświatowe.

§ 5. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w terminie do 31 maja każdego roku.

§ 6. Wniosek złożony do Wydziału Edukacji, który nie spełnia wymogów formalnych lub został złożony po terminie, o którym mowa w § 5, nie będzie rozpatrzony.

§ 7. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać dane określone we wzorze wniosku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wysokość stypendium ustala Komisja w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta.

§ 9. Prezydent Miasta może przyznać, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uczniowi gorzowskiej szkoły stypendium naukowe lub artystyczne w innym terminie, na zasadach zawartych w uchwale. W tym przypadku wniosek nie podlega zaopiniowaniu przez komisję, o której mowa w § 2 ust. 2.

§ 10. Realizacja stypendiów odbywa się w danym roku budżetowym, w formie wypłat ratalnych, nieprzekraczających miesięcznie kwoty ustalonej w art. 21 ust. 1 pkt 40 b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

§ 11. Środki na stypendia przekazane zostaną do budżetu szkoły, której stypendysta jest uczniem.

§ 12. Traci moc uchwała Nr VIII/98/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych i artystycznych dla młodzieży szkolnej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/626/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.

Wniosek
o przyznanie stypendium naukowego i artystycznego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

1) Dane osobowe kandydata:

a) imię i nazwisko:

b) data i miejsce urodzenia :

c) nazwa szkoły, klasa:

d) adres zamieszkania:

2. Informacja o osiągnięciach naukowych lub artystycznych kandydata, w danym roku szkolnym.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Wnioskujący:

a) nazwa:

b) adres:

4. Uzasadnienie wniosku:

.....

.....

.....

.....

.....

5. Opinia szkoły:

.....

.....

.....

(wnioskujący)

Decyzja Komisji ds. stypendiów:

.....

.....

.....

(podpisy członków komisji)

Przewodniczący Komisji

Poz. 1519

**Uchwała Nr XXXVII/627/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.**

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu będącego podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla Izby Wyrzeźwień w Gorzowie Wlkp. wykonującej zadania z zakresu ochrony zdrowia

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.19 ust.2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 79, poz.854 ze zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (t.j.Dz. U. z 2005r. Nr 146, poz.1222 ze zm.) w związku z art.20 ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze, w I kategorii zaszeregowania, w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzanej przez pracodawcę w wysokości 900,-zł.

§ 2. W porozumieniu z dyrektorem jednostki przyjmuje się wartość jednego punktu będącego podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego na kwotę do 4,-zł. dla pracowników zatrudnionych w jednostce.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/309/2007 Rady Miasta w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu będącego podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla Izby Wyrzeźwień w Gorzowie Wlkp. wykonującej zadania z zakresu ochrony zdrowia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 maja 2008 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1520

**Uchwała Nr XXXVII/628/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.**

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wykorzystanie herbu oraz barw Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przez Lubuskie Stowarzyszenie „Przewodnik Turystyczny” z siedzibą: Sulechów, al.Wielkopolska 3, do umieszczenia na odznace organizacyjnej wyróżniającej przewodników lubuskich posiadających uprawnienia państwowe.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1521

**Uchwała Nr XXXVII/629/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.**

w sprawie rozstrzygnięcia skargi.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art.229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1017 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Skargę Pana Romana Dutki uznaje się za bezzasadną - uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXXVII/629/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2008r.

Uzasadnienie :

Komisja Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2008r. rozpatrywała skargę Pana Romana Dutki na zajęte przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w 2003r. stanowisko w sprawie naprawy nawierzchni na działkach miejskich nr 463/81 i 463/84 zlokalizowanych przy ul. Niemcewicza, stanowiących teren dojazdu do pobliskich garaży.

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją powyższą skargę dotyczącą działania służb miejskich w 2003r. w zakresie braku właściwego rozpoznania naprawy nawierzchni na działkach stanowiących drogi dojazdowe do garaży przy ul. Niemcewicza uznaje za bezzasadną.

Zważywszy jednak iż upłynęło 5 lat od wszczęcia sprawy, przyjmujemy że stan nawierzchni uległ pogorszeniu i biorąc pod uwagę obecny stan, należy podjąć działania zmierzające do przeprowadzenia prac remontowych drogi dojazdowej. Temat powinien być rozwiązany kompleksowo z uwzględnieniem odwodnienia terenu poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej.

Drogi dojazdowe położone wzdłuż boksów garażowych są drogami wewnętrznymi dla ruchu służącego bezpośrednio użytkownikom tych garaży i są niezbędne tylko jako dostęp do drogi publicznej.

Realizacja tego zdania jest możliwa w ramach tak zwanych inicjatyw lokalnych czyli wykonanie przedmiotowych prac we własnym zakresie przez właścicieli garaży, przy jednoczesnym wsparciu ze strony Miasta polegającym na przekazaniu materiałów niezbędnych do naprawy nawierzchni.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki i Rozwoju

Artur Radziński

Poz. 1522

Zarządzenie nr 809/II/2008 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 czerwca 2008r.

w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok

Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 oraz art.186 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę	5.000,00
Wydział Budżetu i Rachunkowości	5.000,00
Dział 752 – Obrona narodowa	5.000,00
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	5.000,00

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000,00
---	----------

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę	5.000,00
Wydział Zarządzenia Kryzysowego	5.000,00
Dział 752 – Obrona narodowa	5.000,00
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	5.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000,00

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu.

Prezydent Miasta

Tadeusz Jędrzejczak

Poz. 1523

Zarządzenie nr 826/II/2008 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 czerwca 2008r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok

Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 oraz art.186 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę	36.500,00
Wydział Budżetu i Rachunkowości	36.500,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	36.500,00
Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej	36.500,00
§ 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36.500,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę	36.500,00
Ośrodek Wsparcia Rodziny	35.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	35.000,00
Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej	35.000,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.830,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12.470,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.200,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	13.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.220,00
§ 4430 – różne opłaty i składki	150,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130,00

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	1.500,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.500,00
Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.500,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	800,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	700,00

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu.

Prezydent Miasta

Tadeusz Jędrzejczak

Poz. 1524

Zarządzenie nr 830/II/2008 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 czerwca 2008r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok

Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 oraz art.186 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę	759,00
Wydział Budżetu i Rachunkowości	759,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	759,00
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	759,00
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	759,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę	759,00
Gorzowskie Centrum Pomocy rodzinie i Polityki Społecznej	759,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	759,00
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	759,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	759,00

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu.

Prezydent Miasta

Tadeusz Jędrzejczak

INFORMACJE

Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta

Przewodnicząca Rady Miasta
Krystyna Sibińska
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Grażyna Wojciechowska
Paweł Leszczyński
Arkadiusz Marcinkiewicz
każdy wtorek w godz. od 15⁰⁰ do 16³⁰

Prezydent Miasta
Tadeusz Jędrzejczak
pierwszy piątek miesiąca w godz. od 12⁰⁰ do 15⁰⁰

Zastępca Prezydenta Miasta
Urszula Stolarska
każdy piątek w godz. od 12⁰⁰ do 15⁰⁰

Zastępca Prezydenta Miasta
Zofia Bednarz
każdy piątek w godz. od 12⁰⁰ do 15⁰⁰

Zastępca Prezydenta Miasta
Ewa Piekarz
każdy piątek w godz. od 12⁰⁰ do 15⁰⁰

Sekretarz Miasta
Ryszard Kneć
każdy piątek w godz. od 12⁰⁰ do 15⁰⁰

Skarbnik Miasta
Małgorzata Zienkiewicz
każdy piątek w godz. od 12⁰⁰ do 15⁰⁰

Wydawca: Rada Miasta Gorzowa Wlkp.
Redaktor naczelny: mgr Ryszard Kneć
Redakcja: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Skład i druk: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Przedruk dozwolony za podaniem źródła

Cena

1,00 zł.